

地形資料分類架構

內政部

中華民國 103 年 11 月

壹、 地形資料分類架構說明

本架構以內政部於民國八十七年訂頒之「基本地形圖資料庫地形資料分類編碼表」及內政部國土測繪中心於民國九十六年所制定之「基本地形資料分類編碼表及名詞定義」為基礎，考量訂定地形圖資料標準及實際測繪作業程序，制定本分類架構。

參酌地形圖製圖傳統及經驗，並考量基本地形圖應涵蓋之地形資料內容等因素，並能符合訂定地形圖資標準之需求，地形資料分類，共分為以下十類：

- (1) 測量控制點
- (2) 界線
- (3) 人工構造物
- (4) 交通系統
- (5) 水系
- (6) 公共設施管線
- (7) 植被覆蓋及農漁畜牧
- (8) 地貌
- (9) 地標
- (10) 圖幅整飾及註記

地形資料分類採樹狀之階層結構建立，由較上階層的粗略主題，持續分類到較下階層之特定主題資料分類。每一層級的分類都包括獨特的編碼，藉由組合不同層級之編碼，可唯一辨別特定主題之資料分類。基本地形圖資料庫為國土資訊系統九大資料庫分組之一，編定為第 9 大類，故所有地形資料分類之編碼均以 9 為第一層之編碼。地形資料分類之第二層稱為中類，其內容引用上述之十類地形分類，以一位代碼代表，其中第十類分類並非以「10」記錄，而是記錄為「0」。中類以下再細分為小類、細類、細目等三個階層。其中除小類為一位代碼代表外，細類及細目兩個階層皆為二位代碼，即整個代碼的長度為七碼。其中屬性碼採用由 a 排起之英文字母，且針對每一個屬性碼於「備註」欄位皆詳述該屬性碼適用之分類，因此使用者可配合該分類並參酌現地之實際狀況而選用屬性碼。

碼位	1	2	3	4	5	
	□	□	□	□□	□□	
分類	大類	中類	小類	細類	細目	屬性
意義	基本地形圖 資料庫代碼	資料庫中之十 類地形編碼		地形編碼依次編碼		

貳、 地形資料分類編碼表

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
1			9100000	測量控制點	survey control point	
	1	00	9110000	測量基準點	datum point	基本測量實施規則
		01	9110100	大地基準點	geodetic point	
		02	9110200	絕對重力點	absolute gravity point	基本測量實施規則 第 8 條
		03	9110300	重力基準站	gravity base station	基本測量實施規則 第 8 條
		04	9110400	水準原點	original benchmark	基本測量實施規則 第 7 條
		05	9110500	潮位站	tide station	基本測量實施規則 第 7 條
		06	9110600	衛星追蹤站	satellite tracking station	基本測量實施規則 第 6 條
		07	9110700	深度原點	origin of bathymetry	基本測量實施規則 第 9 條
2	00	9120000	基本控制點	basic control point	國土測繪法第 3 條 基本測量實施規則第 18 條	
		01	9120100	衛星控制點	satellite control point	基本測量實施規則 第 18 條
		02	9120200	三角點	triangulation point	基本測量實施規則 第 18 條
		03	9120300	精密導線點	precise traverse point	基本測量實施規則 第 18 條
		04	9120400	一等水準點	first order benchmark	基本測量實施規則 第 18 條 內政部一等水準測量作業規範第壹章
		05	9120500	重力點	gravity point	基本測量實施規則 第 18 條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
	3	00	9130000	加密控制點	densified control point	國土測繪法第3條 基本測量實施規則 第31條
		01	9130100	加密衛星控制點	densified satellite control point	基本測量實施規則 第32條
		02	9130200	加密三角點	densified triangulation point	基本測量實施規則 第32條
		03	9130300	加密導線點	densified traverse point	基本測量實施規則 第32條
		04	9130400	加密水準點	densified benchmark	基本測量實施規則 第32條
		05	9130500	加密重力點	densified gravity point	基本測量實施規則 第32條
	9	00	9190000	其他測量控制點	other control point	
		01	9190100	航測控制點	photogrammetric control point	內政部「建置都會區一千分之一數值航測地形圖作業工作手冊」
		02	9190200	衛星定位點	satellite positioning point	應用測量實施規則第15條
		03	9190300	導線點	traverse point	應用測量實施規則第15條 地籍測量實施規則第48條 都市計畫圖重製作業要點第6點
		04	9190400	水準點	benchmark	應用測量實施規則第15條 都市計畫樁測定及管理辦法第4條 都市計畫圖重製作業要點第6點
		05	9190500	潮位站水準點	benchmark of tidal station	內政部國土測繪中心辦事細則第5條
		06	9190600	交會點	intersection or resection point	地籍測量實施規則第49條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
						都市計畫樁測定及管理辦法第 19 條
		07	9190700	自由測站點	free station	地籍測量實施規則第 46 條
2			9200000	界線	boundary line	
	1	00	9210000	國界	international boundary	
		01	9210100	國界線	determined international boundary	
		02	9210200	未定國界線	undetermined international boundary	
	2	00	9220000	省（市）界	provinces/municipalities boundary	地方制度法第 3 條 省（市）縣（市）勘界辦法第 2 條
	3	00	9230000	縣（市）界	counties/cities boundary	地方制度法第 3 條 省（市）縣（市）勘界辦法第 2 條
	4	00	9240000	鄉（鎮、市、區）界	townships/cities/districts boundary	地方制度法第 3 條
	5	00	9250000	村（里）界	villages boundary	地方制度法第 3 條
	6	00	9260000	疑義界線	doubtful boundary	
	7	00	9270000	特種界線	particular boundaries	
		01	9270100	國有林事業區界	boundary of national forestry business areas	森林法施行細則第 11、12 條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
		02	9270200	林班界	compartment boundary	森林法施行細則第 11 條
		03	9270300	小班界	sub-compartment boundary	
3			9300000	人工構造物	artificial structure	
	1	00	9310000	房屋	building	
		01	9310100	永久性房屋(建築區)	permanent building (built-up area)	
		02	9310200	建築中房屋	building under construction	
		03	9310300	臨時性房屋	temporary building	
	2	00	9320000	牆垣	walls	
		01	9320100	牆	wall	
			9320101	圍牆	enclosing wall	
			9320102	板牆	board wall	
			9320103	土牆	mud wall	
			9320104	施工圍籬	construction hedge	
		02	9320200	垣	fence	
		03	9320300	柵欄	barrier	
		04	9320400	網	entanglement	
		05	9320500	籬	hedge	
		06	9320600	圍	low fence	
		07	9320700	門	gate	
		08	9320800	其他牆垣	other walls	
	5	00	9350000	生活公共設施及場所	public facilities and places	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
		02	9350200	墓地設施	cemetery facilities	殯葬管理條例第 2 條
			9350203	墓地	cemetery	殯葬管理條例第 2 條
			9350204	獨立墓	individual grave	殯葬管理條例第 2 條
		09	9350900	其他生活公共設施及場所	other public facilities and places	
			9350901	塔	tower	
			9350902	亭	pavilion	
			9350903	水塔	water tower	
			9350904	水井	well	
			9350905	噴泉	fountain	
			9350906	消防栓	fire hydrant	消防法第 17 條
			9350907	防空洞	bomb shelter	防空避難設備管理維護執行要點第 2 條
			9350908	大佛像	giant statue of Buddha	
			9350909	金爐	ghost money burner	
7	00	9370000		工礦設施	industrial and mining facilities	
		02	9370200	工業設施	industrial facilities	
			9370201	變電所	power substation	都市計畫法第 42 條
			9370202	船塢	dock	
			9370203	倉庫	warehouse	
			9370204	油庫	oil depot	經濟部能源局辦事細則第 5 條
			9370205	抽水站	pump station	排水管理辦法第 2 條 公共設施管線交換資料標準第一版
			9370206	堆積場	collection and distribution yard	
		03	9370300	環保設施	environmental protection facilities	
			9370301	污水處理廠	sewage treatment plant	都市計畫法第 47 條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
						公共設施管線交換資料標準第一版
			9370302	垃圾處理場	disposal area	都市計畫法第 47 條
			9370303	焚化爐（廠）	incinerator	一般廢棄物回收清除處理辦法第 16 條 廢棄物清理法第 26 條
			9370304	環境品質檢驗站	inspection place for environmental quality	
		04	9370400	礦	mine	
			9370401	礦場	mineral field	礦場安全法第 2 條
			9370402	溫泉區	hot spring area	溫泉法第 3 條
			9370403	冷泉區	cold spring area	
		09	9370900	其他工礦設施	other industrial and mining facilities	
			9370901	輸送管	pipeline	
			9370902	煙囪	chimney	
			9370903	油井、瓦斯井	oil well/ gas well	
			9370904	油槽	oil tank	石油業儲油設備設置管理規則第 4 條
			9370905	天然氣儲氣設備	gas storage	天然氣事業法第 3 條 天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統建置辦法第 3 條
			9370906	貯存槽	storage tank	
			9370908	磚瓦窯	brick kiln	
	8	00	9380000	通訊及傳播設施	communication and broadcasting facilities	通訊傳播基本法第 2 條
			01 9380100	通訊設施	communication facilities	
			9380101	雷達站	radar station	
			9380102	微波中繼站	microwave relay station	
			9380103	衛星資料接收站	satellite ground receiving station	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
		01	9410100	臺灣鐵路	Taiwan railway	鐵路法第 2 條 交通網路資料基本標準 第一版
			9410101	臺灣鐵路平面路段	overground Taiwan railway	
			9410102	臺灣鐵路高架路段	elevated Taiwan railway	
			9410103	臺灣鐵路地下路段	underground Taiwan railway	
		02	9410200	高速鐵路	high-speed railway	鐵路行車規則第 2 條 交通網路資料基本標準 第一版
			9410201	高速鐵路平面路段	overground high-speed railway	
			9410202	高速鐵路高架路段	elevated high-speed railway	
			9410203	高速鐵路地下路段	underground high-speed railway	
		03	9410300	專用鐵路	exclusive railway	鐵路法第 2 條 交通網路資料基本標準 第一版
			9410301	專用鐵路平面路段	overground exclusive railway	
			9410302	專用鐵路高架路段	elevated exclusive railway	
			9410303	專用鐵路地下路段	underground exclusive railway	
		04	9410400	其他鐵路	other railway	鐵路法第 2 條
			9410401	其他鐵路平面路段	other overground railway	
			9410402	其他鐵路高架路段	other elevated railway	
			9410403	其他鐵路地下路段	other underground railway	
		09	9410900	鐵路附屬設施	affiliated facilities of railroad	
			9410901	轉車台	turntable	鐵路修建養護規則第 33 條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據		
			9410902	平交道遮斷器	crossing barrier	鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則第 14 條 道路交通安全規則第 104 條		
			9410903	鐵路機廠	railway engine terminal	交通部臺灣鐵路管理局組織條例第 16 條		
			9410904	高速鐵路機廠	high speed railway engine terminal			
	2	00	9420000	道路	road			
			9420000a	狀態	a	使用中	in use	「狀態」屬性適用於「道路」小類下的「國道」、「省道」、縣道（市道）、「鄉道（區道）」、「專用公路」、「市區道路」及「其他道路」等細類。
		9420000b	b		建築中	under construction		
		9420000c	c		廢棄中	in disuse		
		01	9420100	國道	national expressway	公路法第 2 條 交通網路資料基本標準第一版		
			9420101	國道高速公路平面路段	national freeway	高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
			9420102	國道高速公路高架路段	national elevated freeway	高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
			9420103	國道快速公路平面路段	expressway	高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
			9420104	國道快速公路高架路段	national elevated expressway	高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
		02	9420200	省道	provincial highway	公路法第 2 條 交通網路資料基本標準第一版		
			9420201	省道平面路段	overground provincial highway			
			9420202	省道高架路段	elevated provincial highway			
			9420203	省道快速公路平面路段	overground provincial expressway			
			9420204	省道快速公路高架	elevated provincial			

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
				路段	expressway	
		03	9420300	縣道(市道)	county highway (city highway)	公路法第2條 交通網路資料基本標準 第一版
			9420301	縣道(市道)平面 路段	county highway	
			9420302	縣道(市道)平面 路段(鬆路面)	unpaved county highway	
			9420303	縣道(市道)高架 路段	elevated county highway	
		04	9420400	鄉道(區道)	rural road (district road)	公路法第2條 交通網路資料基本標準 第一版
			9420401	鄉道(區道)平面 路段	rural road	
			9420402	鄉道(區道)平面 路段(鬆路面)	unpaved rural road	
			9420403	鄉道(區道)高架 路段	elevated rural road	
		05	9420500	專用公路	exclusive highway	公路法第2條 交通網路資料基本標準 第一版
			9420501	專用公路平面路段	exclusive highway	
			9420502	專用公路平面路段 (鬆路面)	unpaved exclusive highway	
			9420503	專用公路高架路段	elevated exclusive highway	
		06	9420600	市區道路	urban road	公路法第2條 市區道路條例第2條 交通網路資料基本標準 第一版
			9420601	市區道路平面路段	urban road	
			9420602	市區道路高架路段	elevated urban road	
			9420603	市區快速道路平面 路段	urban expressway	市區道路及附屬工程設 計標準第2條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
			9420604	市區快速道路高架路段	elevated urban expressway	市區道路及附屬工程設計標準第2條
		07	9420700	其他道路	other roads	
			9420701	小徑	trail	
			9420702	小徑(鬆路面)	unpaved trail	
			9420703	過水路	road on the riverbed	
			9420704	虛擬道路	virtual road	
			9420705	自行車道	cycling routes	
		09	9420900	道路構造物及附屬設施	affiliated facilities of road	
			9420901	匝道	ramp	高速公路及快速公路交通管制規則第2條
			9420902	立體交叉道	grade separation	
			9420903	中央分隔島	traffic island	
			9420904	人行陸橋	skywalk	公路附屬設施設置管理要點第3條
			9420905	人行地下道	underground passage	公路附屬設施設置管理要點第3條
			9420906	人行道	sidewalk	公路附屬設施設置管理要點第3條
	3	00	9430000	大眾捷運	rapid transit line	大眾捷運第3條
		01	9430100	捷運	rapid transit	大眾捷運法第3條 交通網路資料基本標準 第一版
			9430100a	狀態	a 使用中	in use
			9430100b		b 建築中	under construction
			9430100c		c 廢棄中	in disuse
			9430101	捷運平面路段	overground rapid transit	「狀態」屬性適用於「捷運」 細類下的所有細目
			9430102	捷運高架路段	elevated rapid transit	
			9430103	捷運地下路段	underground rapid transit	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
		02	9430200	輕軌捷運	light rapid transit	大眾捷運法第3條
			9430200a	a 使用中	in use	「狀態」屬性適用於「輕軌捷運」細類下的所有細目
			9430200b	b 建築中	under construction	
			9430200c	c 廢棄中	in disuse	
			9430201	輕軌捷運平面路段	light rapid transit	
			9430202	輕軌捷運高架路段	elevated light rapid transit	
			9430203	輕軌捷運地下路段	underground light rapid transit	
		09	9430900	捷運附屬設施	affiliated facilities of rapid transit	
			9430901	捷運機廠	rapid transit engine terminal	
4	00	9440000		路工設施	road build facilities	
		01	9440100	隧道	tunnel	
			9440101	鐵路隧道	railroad tunnel	
			9440102	公路隧道	highway tunnel	
			9440103	捷運隧道	rapid transit tunnel	大眾捷運法第16條
			9440109	其他隧道	other tunnel	
		02	9440200	橋樑	bridge	
			9440200a	a 鐵	iron	「材質」屬性適用於「橋樑」細類下的所有細目
			9440200b	b 鋼筋混凝土	reinforced concrete	
			9440200c	c 磚石	masonry	
			9440200d	d 木	wood	
			9440201	鐵路橋(吊橋除外)	railroad bridge	
			9440202	公路橋(吊橋除外)	highway bridge	
			9440203	捷運橋	rapid transit bridge	
			9440204	車行吊橋	suspension bridge for automobile	
			9440205	人行吊橋	suspension bridge for	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
					pedestrian	
			9440206	浮橋	floating bridge	
			9440207	小橋	footbridge	
			9440209	其他橋樑	other bridge	
		03	9440300	雜項工程	other road build facilities	
			9440301	箱涵	box culvert	
			9440302	管涵	pipe culvert	
			9440303	擋土牆	retaining wall	
			9440304	路堤	road dike	
			9440305	路塹	road cutting	
			9440306	駁坎	slope protection	
			9440307	橋墩	bridge pier	
5	00	9450000		機場附屬設施	affiliated facilities of airport	
		02	9450200	(機場)附屬設施	affiliated facilities of airport	
			9450201	跑道	runway	
			9450202	滑行道	taxiway	
			9450204	停機棚	air shed	
			9450205	修護廠	plane maintenance plant	
			9450206	航站大廈	airport main building	
			9450207	管制塔台	airport traffic control tower	
6	00	9460000		港灣附屬設施	affiliated facilities of port	
		02	9460200	(港灣)附屬設施	affiliated facilities of port	
			9460201	港管所	port control office	
			9460202	防波堤	breakwater	
			9460203	燈塔	lighthouse	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
			9460204	港燈	harbour light	
			9460205	錨地	anchorage	
			9460206	浮標	buoy	
			9460207	沈船浮	wreck buoy	
			9460208	消波塊	armor unit	
	9	00	9490000	其他交通系統	other transportation system	
			9490001	纜車線和索道	cable rollroad/cableway	
			9490003	國道線號符號	national highway symbol	
			9490004	省道線號符號	provincial highway symbol	
			9490005	縣道線號符號	county highway symbol	
5			9500000	水系	water system	
	1	00	9510000	河川及附屬設施	affiliated facilities of river	
		01	9510100	河川	river	河川管理辦法第 2 條
			9510101	江、河、溪	river/ brook/ stream	
			9510102	時令河	intermittent stream	
			9510103	乾河	wadi	
			9510105	運河	canal	水利法施行細則第 4 條
			9510106	溝渠	trench	土地法第 2 條、下水道法第 13 條
			9510108	暗溝	underground trench	
		02	9510200	河川附屬設施	affiliated facilities of river	
			9510201	引水槽	flume	
			9510202	渡口	ford	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
			9510204	水壩	dam	
			9510205	洩洪道	spillway	
			9510206	水閘	locks	水利法第 52 條
			9510207	攔河堰、防砂壩	weir(debris barrie)	河川管理辦法第 6 條
			9510209	漁梯	fish ladder	
		03	9510300	岸邊工程	bank, coast, or shore construction	
			9510301	堤防	protecting embankment	河川管理辦法第 6 條
			9510302	護岸	revetment	河川管理辦法第 6 條
			9510303	蛇籠	gabion	
			9510304	土坎	embankment	
		04	9510400	河岸、河中地形	river bank	
			9510401	石磯	rocky ledge	
			9510402	沙洲	sandbar	
			9510403	陡岸	steep bank	
		05	9510500	水流性質	running water properties	
			9510502	瀑布	falls	
			9510503	河川流向	flow direction	
	2	00	9520000	面狀水域	water area	
		01	9520100	湖泊	lake	土地法第 2 條
		02	9520200	池塘	pond	土地法第 2 條
		03	9520300	乾池	dry pool	
		04	9520400	沼澤	swamp	
		05	9520500	濕地	wetland	
		06	9520600	水庫	reservoir	水利法施行細則第 5 條
		07	9520700	蓄水池	cistern	
		08	9520800	瀉湖	lagoon	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
	3	00	9530000	海岸	coast	土地法第2條 海岸巡防法第2條
		01	9530100	崖岸	cliffy coast	
		02	9530200	海岸線	coast-line	
	4	00	9540000	岸濱及水底地質	shore properties	
		01	9540100	岸濱地質	shore geology	
			9540101	泥濱	mud shore	
			9540102	沙濱	sand shore	
			9540103	礫濱	gravel shore	
			9540104	岩濱	rock shore	
			9540105	珊瑚礁	coral reef	
		02	9540200	水底地質	water bottom geology	
			9540201	泥	mud	
			9540202	沙	sand	
			9540203	礫	gravel	
			9540204	岩床	rock	
	9	00	9590000	其他水系	other water system	
			9590001	顯礁	bare rock	
			9590002	暗礁	reef	
			9590005	島嶼	island	
			9590006	濱外沙洲	sandbar	
6			9600000	公共設施管線	public utility network	共同管道法第2條
	1	00	9610000	線路	transmission line	公共設施管線交換資料 標準第一版

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
		01	9610100	電力線路	power transmission line	
			9610101	輸送線(高壓線)	high voltage transmission	
			9610102	配電線(電力線)	power line	
		02	9610200	電信線路	telecommunication line	電信法第 2 條
2	00	9620000		管路	pipe line	公共設施管線交換資料 標準第一版
		01	9620100	水管	water pipe	
		02	9620200	油管	oil pipe	
		03	9620300	瓦斯管	gas pipe	
9	00	9690000		其他公共設施管線	other public utility network	
		01	9690100	塔、桿、燈柱	tower, pole, light post	
			9690101	高壓線塔	high voltage transmission tower	
			9690102	電信塔	telecommunication tower	
			9690103	電桿	pole	電信法第 2 條 電業法第 105 條 公共設施管線交換資料 標準第一版
			9690104	路燈	street lamp	
			9690105	電話亭	telephone kiosk	
		02	9690200	人孔	manhole	公共設施管線交換資料 標準第一版
			9690201	電力人孔	electric manhole	
			9690202	電信人孔	communication manhole	
			9690203	自來水人孔	water manhole	
			9690209	其他人孔	other manhole	
		03	9690300	箱體、設施	cabinet and utility	
			9690301	變壓器	high voltage transformer	電業法第 105 條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
						公共設施管線交換資料標準第一版
			9690302	交接箱	cross connecting cabinet	電信事業網路互連管理辦法第 18 條 公路土地使用規則第 16 條 公共設施管線交換資料標準第一版
7			9700000	植被覆蓋及農漁畜牧	vegetation, agriculture, fishery and animal husbandry	
	1	00	9710000	樹木	forest	
		01	9710100	獨立樹	individual tree	
		02	9710200	防風林	wind break forest	海堤管理辦法第 13 條
		03	9710300	行道樹	sidewalk tree	公路法第 32 條 市區道路條例第 3 條
		04	9710400	針葉林	coniferous forest	
		05	9710500	闊葉林	broadleaf forest	
		06	9710600	針、闊葉混合林	coniferous and broadleaf mixed forest	
		07	9710700	灌木林	shrubbery	
		08	9710800	竹林	bamboo	
	2	00	9720000	草地	grassland	
	3	00	9730000	農地	agricultural land	土地法第 2 條
		01	9730100	水田	paddy (rice) field	
		02	9730200	旱田	dry farm	早災災害救助種類及標準第 3 條

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
		03	9730300	園、圃	ground used for growing vegetables, flowers or fruit	
			9730301	果園	orchard	
			9730302	茶園	tea plantation	
			9730306	圃	nursery garden	
			9730307	溫室	green house	
4	00	9740000		養殖及畜牧場所	cultivated land	
		01	9740100	養殖池	aquaculture	
		02	9740200	畜牧場所	pasture	
			9740201	牧場	pastureland	
			9740202	養雞場	chicken farm	
			9740203	養豬場	pig farm	
			9740209	其他畜牧場所	other pasture	
9	00	9790000		其他植被覆蓋及農漁畜牧	other vegetation, agriculture, fishery and animal husbandry	
		01	9790100	裸露地	barren land	
			9790101	伐跡地	fell trace land	
			9790102	荒地	waste land	
			9790103	空地	vacant land	
		02	9790200	地界	boundary	
			9790201	地類界	landuse boundary	
			9790202	田埂	ridgeway	
		03	9790300	鹽田	salt pans	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
8			9800000	地貌	landform	
	1	00	9810000	高程起伏	relief	
		01	9810100	等高線	contour	
			9810101	計曲線	index contour	
			9810102	首曲線	intermediate contour	
			9810103	間曲線	supplementary contour	
			9810104	助曲線	auxiliary contour	
		02	9810200	獨立標高點	spot elevation	
			9810201	一般標高點	general spot elevation	
			9810202	特殊標高點	special spot elevation	
		03	9810300	等深線	depth contour	
			9810301	等深線計曲線	index depth contour	
			9810302	等深線首曲線	intermediate depth contour	
			9810303	等深線間曲線	supplementary depth contour	
			9810304	等深線助曲線	auxiliary depth contour	
		04	9810400	水深點	sounding point	
		05	9810500	數值地形模型	digital terrain model	
	2	00	9820000	諸地貌	various landform	
		01	9820100	起伏地	relief land	
			9820101	凹地	depression	
			9820102	土墩、台地、小丘	mound, terrace, hillock	
			9820103	斷崖	cliff	
		02	9820200	崩、蝕、風化	collapse, erode, and weathering	
			9820201	雨裂	ravine	
			9820202	流土	gully	
			9820203	崩土	colluvial	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
			9820204	惡地	badland	
			9820205	崩塌地	landslide	
		03	9820300	岩床(陸域)	sill	
			9820301	獨立岩	individual rock	
			9820302	散岩	scattered rock	
			9820303	露岩	rocky outcropping	
		04	9820400	沙丘	sand dune	
		05	9820500	洞穴	cave	
		06	9820600	火山	volcano	
	9	00	9890000	其他地貌	other landform	
		01	9890100	泥火山	mud volcano	
9			9900000	地標	landmark	
	1	00	9910000	政府機關及單位	government agencies and offices	
		01	9910100	總統府	presidential office	中華民國總統府組織法第 1 條
		02	9910200	中央政府機關	central government agency	中央行政機關組織基準法第 38 條 中央政府機關總員額法第 1 條
		03	9910300	中央政府所屬機關	subordinate office of central government agency	中央行政機關組織基準法第 38 條 中央政府機關總員額法第 1 條
			9910301	監獄、看守所	prison, detaining house	
		04	9910400	地方立法機關	local administrative organization	地方制度法第 5 條 地方立法機關組織準則

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
						第 2 條
			9910401	直轄市議會	council of the special municipality	地方制度法第 5 條 地方立法機關組織準則第 2 條
			9910402	縣（市）議會	county/city council	地方制度法第 5 條 地方立法機關組織準則第 2 條
			9910403	鄉（鎮、市）民代表會	township/city council	地方制度法第 5 條 地方立法機關組織準則第 2 條
	05		9910500	地方行政機關	local legislative organization	地方行政機關組織準則第 1 條
			9910501	省政府	provincial government	地方制度法第 5 條
			9910502	省諮議會	provincial consultative council	地方制度法第 5 條 臺灣省諮議會組織規程第 3 條
			9910503	直轄市政府	government of the special municipality	地方制度法第 5 條
			9910504	縣（市）政府	county/city government	地方制度法第 5 條
			9910505	鄉（鎮、市）公所	township/city office	地方制度法第 5 條
			9910506	區公所	district office	地方制度法第 5 條
			9910507	村（里）辦公處	village office	地方制度法第 5 條
	06		9910600	直轄市、縣（市）政府所屬單位	subordinate office of municipality and county/city government	地方制度法第 62 條
			9910601	戶政事務所	household registration office	戶籍法第 1 條
			9910602	地政事務所	land office	地籍清理條例第 2 條
			9910603	警察局、分駐所、派出所	police station, police substation	警察法第 8 條
			9910604	消防局	fire station	消防法施行細則第 2 條
			9910605	稅捐稽徵處	revenue service office	契稅條例第 29 條
			9910609	其他直轄市、縣（市）政府所屬單位	other subordinate office of municipality and	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
					county/city government	
		07	9910700	軍事機關	military organization	
	2	00	9920000	文教機關及場所	cultural and educational organization or sites	
		01	9920100	學校及訓練機構	schools and training organizations	
			9920101	大專院校	university or college	
			9920102	中學	high school	
			9920103	小學	elementary school	
			9920104	職訓中心	vocational training center	
			9920105	幼兒園	kindergarten	
			9920106	特殊學校	special education school	
		02	9920200	陳列及展覽場所	exhibition facility	
			9920201	圖書館	library	
			9920202	博物館	museum	
			9920203	資料及陳列館	exhibition hall	
			9920204	文化中心	cultural center	
			9920205	社教館	institute of social education	
		03	9920300	研究機構	research institution	
	3	00	9930000	醫療社福及殯葬設施	medical, social welfare organization, and funeral facilities	
		01	9930100	醫療及社會福利機構	medical and social welfare organizations	
			9930101	醫院	hospital	
			9930102	衛生所、健康服務中心	health office	
			9930103	孤兒院、育幼院	orphanage	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
			9930104	養老院、安養中心	beadhouse	
		02	9930200	殯葬設施	funeral facilities	殯葬管理條例第2條
			9930201	殯儀館	funeral parlor	殯葬管理條例第2條第3款
			9930202	火化場	crematory	殯葬管理條例第2條第5款
			9930203	靈(納)骨堂(塔)	columbarium	殯葬管理條例第2條第6款
4	00	9940000		公共及紀念場所	public memorial site	
		01	9940100	休閒設施	recreation facilities	
			9940101	劇院	theater	
			9940102	音樂廳	concert hall	
			9940103	活動中心	activity center	
			9940104	風景名勝區	scenic spot	
			9940105	公園	park	
			9940106	遊樂園(場)	amusement park	
			9940107	露天劇場、音樂台	open concert stage	
			9940108	動物園	zoo	
			9940109	植物園	arboretum	
		02	9940200	健康設施	healthy facilities	
			9940201	體育館	gymnasium	
			9940202	體育場	stadium	
			9940203	游泳池	swimming pool	
			9940204	海水浴場	swimming beach	
		03	9940300	古蹟及紀念性場所	historical monument and memorial site	
			9940301	古蹟	historical monument	
			9940302	紀念性場所	memorial architecture	
		04	9940400	碑、塔、像	stele, tower, statue	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
			9940401	紀念碑	monument	
			9940402	紀念塔	memorial tower	
			9940403	紀念像	memorial statue	
			9940404	牌坊	honorific arch	
			9940405	牌樓	celebration arch	
		05	9940500	天文及氣象機關	astronomical and meteorological organization	
			9940501	天文台	astronomical observatory	
			9940502	氣象台、測候所	meteorological observatory, weather station	
5	00	9950000		生活機能設施及機構	facilities and organizations for supporting functions of life	
		01	9950100	購物場所	shopping facilities	
			9950101	市場	market	
			9950102	地下街	underground market-place	
			9950103	大賣場	economy store	
			9950104	連鎖便利商店	convenience chain stores	
			9950105	百貨公司	department store	
		02	9950200	郵政、電信及電力機構	post, telecommunication office, and power company	
			9950201	郵局	post office	
			9950202	電信公司服務處	telecommunication office	
			9950203	電力公司服務處	power company service	
		03	9950300	金融機構	financial institutions	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
	6	00	9960000	交通運輸設施	transportation facilities	
		01	9960100	車站	railroad or bus station	
			9960101	火車站	railway station	
			9960102	汽車站	bus station	
			9960103	捷運車站	rapid transit station	
			9960104	高速鐵路車站	high speed rail station	
		02	9960200	道路附屬設施	affiliated facilities of road	
			9960201	交流道	interchange	
			9960202	收費站	toll station	
			9960203	加油站	gas station	
			9960204	停車場	parking area	
			9960204a	a 地面	parking lot	
			9960204b	b 地下	underground parking lot	
			9960204c	c 立體	parking lot building	
			9960205	服務區、休息站	service area, rest area	
			9960206	停車場出入口	exit of parking area	
		03	9960300	機場	airport	
			9960301	陸上機場	airfield	
			9960302	水上機場(位)	anchorage for sea-planes	
		04	9960400	港灣	harbor	土地法第2條
			9960401	商港	commercial port	
			9960402	漁港	fishing port	
			9960403	工礦港	industrial and mining port	
			9960404	軍港	naval port	
		05	9960500	碼頭	dock	
			9960501	渡船碼頭	ferry dock	
			9960502	湖濱碼頭	pier beside the lake	
			9960503	海濱碼頭	wharf	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
	7	00	9970000	宗教場所	religious place	
		01	9970100	教堂、寺廟及宗祠	church, temple and clan shrine	
			9970101	教堂	church	
			9970102	寺廟	temple	
			9970103	回教寺	mosque	
			9970104	宗祠	clan shrine	
			9970105	道場、聚會所	religious meeting house	
	8	00	9980000	工業設施廠房	industrial factory	
		01	9980100	工廠	factory	
		02	9980200	發電廠	power plant	
			9980201	水力發電廠	hydro power plant	
			9980202	火力發電廠	thermal power plant	
			9980203	核能發電廠	nuclear power plant	
			9980204	風力發電廠	wind power plant	
			9980205	太陽能發電廠	sun energy power plant	
		03	9980300	造船廠	shipbuilding yard	
		04	9980400	自來水廠	waterworks	
	9	00	9990000	其他地標	other landmark	
			9990001	水文站	hydrological station	
			9990004	外國使領館及駐華辦事處	embassy, consulate	
			9990005	地震測站	earthquake monitoring station	
			9990006	監測站	monitoring station	公共設施管線交換資料標準第一版
			9990007	山名註記	mountation notation	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
0			9000000	圖幅整飾及註記	marginal data	
	1	00	9010000	圖廓、方格線及經緯線	map border, grid, longitude and latitude line	
		01	9010100	圖廓及註記	map border and notation	
			9010101	圖廓	map border	
			9010102	圖廓註記	map border annotation	
		02	9010200	方格線及註記	grid and notation	
			9010201	方格線	grid line	
			9010202	方格線註記	grid annotation	
		03	9010300	經緯線及註記	longitude, latitude line and notation	
			9010301	經緯線	longitude and latitude line	
			9010302	經緯線註記	longitude and latitude line annotation	
	2	00	9020000	圖廓外整飾	marginal data outside the map border	
		01	9020100	圖名及圖號	sheet name and number	
			9020101	圖名	sheet name	
			9020102	圖號	sheet number	
		02	9020200	參考基準	reference datum	
			9020201	比例尺	scale	
			9020202	高程系統	vertical datum	
			9020203	坐標系統	coordinates system	
			9020205	等高線間隔	contour interval	
		03	9020300	接合表、偏角圖及其他	other diagrams	

中類	小類	細類	分類編碼	中文名稱	英文名稱	來源或依據
				圖表		
			9020301	圖幅接合表	adjoining sheets diagram	
			9020302	行政界線略圖	index to administrative boundaries	
			9020303	圖料表	coverage diagram	
			9020304	偏角圖	declination data	
		04	9020400	測製說明	mapping description	
			9020401	測製時間	surveying and mapping date	
			9020402	主管機關	competent authority	
			9020403	主辦機關	sponsor agency	
			9020404	測製機關	surveying and mapping organization	
	3	00	9030000	地名及註記	place name and notation	
		01	9030100	中文地名	Chinese place name	
		02	9030200	英文地名	English place name	
		03	9030300	中文註記	Chinese annotation	
		04	9030400	英文註記	English annotation	
	4	00	9040000	圖例	legend	

參、地形資料分類架構名詞定義

一、測量控制點

分類編碼	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9100000	測量控制點	survey control point
為建立全國統一之測量基準或辦理測量業務所設置之控制點，經各種控制測量方法測算其點位坐標、高程或其他相關資料，以提供測繪作業之依據。		
9110000	測量基準點	datum point
測量控制點中，為建立大地基準、重力基準、高程基準、及深度基準等各種測量基準所設立之參考控制點。		
基本測量實施規則		
9110100	大地基準點	geodetic point
為建立大地基準所選定之基準點，其測量成果用來作為訂定國家坐標系統之依據。		
9110200	絕對重力點	absolute gravity point
為建立重力基準所選定之基準點，其利用高精度絕對重力儀觀測絕對重力值。重力基準站與絕對重力點之測量成果作為訂定重力系統之依據。		
基本測量實施規則第 8 條		
9110300	重力基準站	gravity base station
為建立重力基準所選定之基準站，其利用超導式重力儀，記錄連續微小重力變化之控制點位。重力基準站之長期觀測成果為測量絕對重力點之依據。		
基本測量實施規則第 8 條		
9110400	水準原點	original benchmark
為建立高程基準所選定之基準點，其利用潮位站之長期觀測成果推算高程資料。潮位站與水準原點之測量成果為訂定高程系統之依據。		
基本測量實施規則第 7 條		
9110500	潮位站	tide station
為建立高程基準所設立之觀測站，長期記錄海水面潮位及潮汐資料。潮位站之測量成果為測量水準原點或深度原點之依據。		
基本測量實施規則第 7 條		
9110600	衛星追蹤站	satellite tracking station
為建立大地基準所選定之觀測站，其利用衛星定位測量技術長期觀測點位坐標。衛星追蹤站之測量成果為訂定國家坐標系統之依據。		
基本測量實施規則第 6 條		

分類編碼	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9110700	深度原點	origin of bathymetry
為建立深度基準所選定之基準點，長期記錄海水面潮位及潮汐資料。潮位站之測量成果為測量水準原點或深度原點之依據。		
基本測量實施規則第 9 條		
9120000	基本控制點	basic control point
測量控制點中，以全國整體控制測量需求為目的，並以各種精密測量方法測算點位坐標、高程或其他相關資料，提供測繪作業依據之控制點。基本控制測量得依適用場合、作業方法及精度之差異，區分其等級，以一等及二等為主；必要時，得另設三等。		
國土測繪法第 3 條、基本測量實施規則第 15 條		
9120100	衛星控制點	satellite control point
基本控制點中，採衛星定位測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 18 條		
9120200	三角點	triangulation point
基本控制點中，採三角、三邊測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 18 條		
9120300	精密導線點	precise traverse point
基本控制點中，採精密導線測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 18 條		
9120400	一等水準點	first order benchmark
基本控制點中，採水準測量方法所設置之控制點。此處專指為國內一切高程控制測量基礎之一等水準點。		
基本測量實施規則第 18 條、內政部一等水準測量作業規範第壹章		
9120500	重力點	gravity point
基本控制點中，採重力測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 18 條		
9130000	加密控制點	densified control point
測量控制點中，以區域性控制測量需求為目的，並以基本控制測量為依據所為之次級控制測量所設立之控制點。		
國土測繪法第 3 條、基本測量實施規則第 31 條		
9130100	加密衛星控制點	densified satellite control point
加密控制點中，採衛星定位測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 32 條		
9130200	加密三角點	densified triangulation point
加密控制點中，採三角、三邊測量方法所設置之控制點。		

分類編碼	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
基本測量實施規則第 32 條		
9130300	加密導線點	densified traverse point
加密控制點中，採精密導線測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 32 條		
9130400	加密水準點	densified benchmark
加密控制點中，採水準測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 32 條		
9130500	加密重力點	densified gravity point
加密控制點中，採重力測量方法所設置之控制點。		
基本測量實施規則第 32 條		
9190000	其他測量控制點	other control point
凡無法歸屬於前述三類之測量控制點者，納入其他測量控制點之類別。		
9190100	航測控制點	photogrammetric control point
為航測製圖而測設之控制點，佈設在地面之明顯標誌，使其在航攝像片上能清楚呈現，作為空中三角測量所需之地面控制點。		
內政部「建置都會區一千分之一數值航測地形圖作業工作手冊」		
9190200	衛星定位點	satellite positioning point
實施區域控制測量或細部測量時，採衛星定位測量方法所設置之控制點。衛星定位點為測繪地形圖、地籍圖及其他各種工程圖籍之控制點，亦為測定界址點、計畫樁及各項工程設施之依據。		
應用測量實施規則第 15 條		
9190300	導線點	traverse point
實施區域控制測量或細部測量時，採導線測量方法所設置之控制點。導線點為測繪地形圖、地籍圖及其他各種工程圖籍之控制點，亦為測定界址點、計畫樁及各項工程設施之依據。		
應用測量實施規則第 15 條、地籍測量實施規則第 48 條、都市計畫圖重製作業要點第 6 點		
9190400	水準點	benchmark
實施區域控制測量或細部測量時，採水準測量方法所設置之控制點。水準點為測繪地形圖及其他各種工程圖籍之高程控制點。		
應用測量實施規則第 15 條、都市計畫樁測定及管理辦法第 4 條、都市計畫圖重製作業要點第 6 點		
9190500	潮位站水準點	benchmark of tidal station
為近於潮位站之水準點，通常與潮位站參考點及附近之一等水準點進行連測，可用來監測潮位站之高程變化。		

分類編碼	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
內政部國土測繪中心辦事細則第 5 條、內政部國土測繪中心 98 年度「高程基準檢測工作」報告書		
9190600	交會點	intersection or resection point
以交會測量方式測量未知點與已知點間之水平夾角或距離，藉以推算未知點之坐標，而該未知點稱為交會點。交會測量方式不同，又分前方交會、側方交會、後方交會、以及距離交會等。		
地籍測量實施規則第 49 條、都市計畫樁測定及管理辦法第 19 條		
9190700	自由測站點	free station
以自由測站法進行地形測量時擺設儀器的位置。由於儀器不必架設於圖根點上，可自由選擇方便細部測量之測站位置，因此稱測站為自由測站。		
地籍測量實施規則第 46 條		

二、界線

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9200000	界線	boundary line
地理分界線，界定出不同國家或不同區域之界線。		
9210000	國界	international boundary
國家與國家之間的地理分界線，包括確定與未確定之國界。		
9210100	國界線	determined international boundary
兩國之間的界線經確定者，為國家領土歸屬之明確界線，常由國與國之間協定，依天然地形或地理位置而定之。		
9210200	未定國界線	undetermined international boundary
兩國之間的界線未經確定者，圖上所繪者為供參考用之暫行位置。		
9220000	省（市）等界	provinces/municipalities boundary
省與直轄市間之行政界線。		
地方制度法第 3 條、省（市）縣（市）勘界辦法第 2 條		
9230000	縣（市）界	counties/cities boundary

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
縣與省轄市間之行政界線。		
地方制度法第 3 條、省（市）縣（市）勘界辦法第 2 條		
9240000	鄉（鎮、市、區）界	townships/cities/districts boundary
鄉、鎮、縣轄市之界線，以及直轄市、省轄市下，區與區之界線。		
地方制度法第 3 條		
9250000	村（里）界	villages boundary
同一鄉中村與村之界線，以及同一市、鎮、區下，里與里之界線。		
地方制度法第 3 條		
9260000	疑義界線	doubtful boundary
相鄰直轄市及縣(市)政府或相鄰鄉(鎮、市、區)公所對於相鄰行政區域界線提出疑義，該界線即為疑義行政界線。		
9270000	特種界線	particular boundaries
非為政治上因區域治理需要所劃分的地理分界線，而是為特殊目的，如林業管理需要，所劃分的地理分界線。		
9270100	國有林事業區界	boundary of national forestry business areas
國有林，指屬於國家所有及國家領域內無主之森林；國有林劃分林區，由中央主管機關會同該管直轄市或縣（市）主管機關勘查後，由中央主管機關視當地狀況，就行政區域、生態群落、山脈水系、事業區或林班界等綜合評估劃分成林區；國有林林區得劃分事業區，事業區係依據森林配置之狀況、地形、交通、集水區境界等關係所區劃之永續經營單元，事業區之境界即為國有林事業區界。		
森林法施行細則第 11、12 條		
9270200	林班界	compartment boundary
林班設置於事業區內，為指導、管理及作業等目的所設置的森林組織單位，亦為林木伐採更新的處分單位，為林地永久區劃的最小單位，常依天然地形或人工界限區分；林班的境界即為林班界。		
森林法施行細則第 11 條		
9270300	小班界	sub-compartment boundary
小班為林班內的小區劃，表示不同地位級、林分或其他林分不同處理（經營目標），其為施業上之暫時設置的森林區劃最小單位。小班之境界即為小班界。		

三、人工構造物

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9300000	人工構造物	artificial structure
人為建造固定於土地上或地面下之建築物或雜項工作物，如房屋、牆垣、生活公共設施及場所、工礦設施、通訊及傳播設施等。		
9310000	房屋	building
固定於土地上具有頂蓋、樑柱、牆壁之建築物，供營業、工作或住宅用，包括永久性、建築中、臨時性等。		
9310100	永久性房屋(建築區)	permanent building (built-up area)
永久性房屋指具有堅固之地基、牆壁、屋頂之耐久性房屋。建築區則指市區街道兩側密集建築之房屋，不分幢繪出者。		
9310200	建築中房屋	building under construction
正在建築中尚未完工之房屋。		
9310300	臨時性房屋	temporary building
臨時建造供短期使用之房屋，如廠棚、活動房屋等。		
9320000	牆垣	walls
用作不同屬性或土地個別權利範圍界線並作為阻絕穿越用之建築之總稱。此處指牆、垣、柵、網、籬、圍等耐久性或臨時性建造者。		
9320100	牆	wall
用作不同屬性或土地個別權利範圍界線並作為阻絕穿越用之建築之總稱，此處包括圍牆、板牆、土牆、施工藩籬等。		
9320101	圍牆	enclosing wall
用作不同屬性或個別權利範圍土地界線範圍並作為阻絕穿越用之建築之總稱，此處指水泥、磚、石等材料建造者。		
9320102	板牆	board wall
用木板、水泥板、塑膠板等材料構築成的圍牆。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9320103	土牆	mud wall
用泥土夯實或用土坯構築成的圍牆。		
9320104	施工圍籬	construction hedge
營建業主於營建工程進行期間為對施工安全進行防護措施，於營建工地周界設置定著地面之全阻隔式、半阻隔式、或簡易之設施。		
9320200	垣	fence
用較脆弱的材料構築成的圍籬。		
9320300	柵欄	barrier
用竹子、鐵條、木條或其他柱形物打入地中構築成的圍欄，通常間隔較大。		
9320400	網	entanglement
植椿於地，上牽網狀物構築而成作為阻絕穿越用之建築。		
9320500	籬	hedge
用生長中的植物構築成的圍垣、籬笆。		
9320600	圍	low fence
農村用土、石等堆積而成的較不整齊之低矮圍牆。		
9320700	門	gate
進出圍牆、柵欄的大門。		
9320800	其他牆垣	other walls
其他不屬於牆、垣、柵、網、籬、圍等耐久性或臨時性構造物之牆垣。		
9350000	生活公共設施及場所	public facilities and places
基於維護生活環境品質之需要，滿足該區居民物質與文化生活所需的公共服務建築。		
9350200	墓地設施	cemetery facilities
指供民眾營葬屍體、埋藏骨灰或供樹葬之設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
殯葬管理條例第 2 條		
9350203	墓地	cemetery
指公墓或多數墳墓聚集之地區。		
殯葬管理條例第 2 條		
9350204	獨立墓	individual grave
單獨之墳墓。		
殯葬管理條例第 2 條		
9350900	其他生活公共設施及場所	other public facilities and places
其他非墓地設施之公共設施及場所。		
9350901	塔	tower
指多層高聳而形狀似塔之建築，大多位於風景區，屬宗教性之建築。		
9350902	亭	pavilion
柱子支撐有頂無牆的一種建築，建在公園或公共場所供休憩及觀景之用。配合不同形式的屋頂，其平面有圓形、方形、三角形、六角形、八角形等多種變化。		
9350903	水塔	water tower
供蓄水和配水用之高聳設施，通常為單獨建於戶外的圓筒狀或球狀且具支架的塔形建築。		
9350904	水井	well
蓄積或抽取地下水的建築設施。		
9350905	噴泉	fountain
噴泉原是一種自然景觀，這裡指的是在園林建築中用來作為裝飾用的噴水設施，通常建在公共場所，亦稱噴水池。		
9350906	消防栓	fire hydrant
一種室外消防設施，通常設於消防車易達處，如街道交叉口或道路旁，置於地上或地下，專供消防水源之接頭。		
消防法第 17 條		
9350907	防空洞	bomb shelter
戰時用來防備空襲及保護人民的洞穴狀軍事掩體建築。		
防空避難設備管理維護執行要點第 2 條		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9350908	大佛像	giant statue of Buddha
立於廟宇廣場或公園等處，體積甚大之神像，供香客及遊客參拜，大者內部中空，可供登臨遊覽。		
9350909	金爐	ghost money burner
用來燒紙錢的容器或建築。		
9370000	工礦設施	industrial and mining facilities
製造或維修各種工業產品、發電、處理各種原物料或供採礦的廠房設施。		
9370200	工業設施	industrial facilities
與工業生產相關的建築與設備，如變電所、船塢、倉庫、油庫、抽水站、堆積場等。		
9370201	變電所	power substation
改變電壓和控制電能輸送與分配的設施。		
都市計畫法第 42 條		
9370202	船塢	dock
在岸邊供停泊、建造或檢修船舶的建築設施，建造竣工後即由此下水，為造船廠或修船廠之主要設備。		
9370203	倉庫	warehouse
堆置與儲藏貨物的倉儲設施。		
9370204	油庫	oil depot
貯存油料之設施或場所，有建於山腹內者。		
經濟部能源局辦事細則第 5 條		
9370205	抽水站	pumping station
為發揮排洪功效所興建設有抽水設施之站房，為排水設施之一種。		
排水管理辦法第 2 條、公共設施管線交換資料標準第一版		
9370206	堆積場	collection and distribution yard
露天供貨物堆積之場所。		
9370300	環保設施	environmental protection facilities
與環境保護相關的建築設施，如污水處理廠、垃圾處理廠、焚化爐等。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9370301	污水處理廠	sewage treatment plant
處理都市廢水或工業污水的建築設施。		
都市計畫法第 47 條、公共設施管線交換資料標準第一版		
9370302	垃圾處理場	disposal area
堆積並處理垃圾及廢棄物的場所。		
都市計畫法第 47 條		
9370303	焚化爐（廠）	incinerator
為焚化垃圾及廢棄物而興建的建築或設施。		
一般廢棄物回收清除處理辦法第 16 條、廢棄物清理法第 26 條		
9370304	環境品質檢驗站	inspection place for environmental quality
指應用各種物理性、化學性或生物性檢測方法以執行環境標的物採樣、檢驗、測定等工作場所。		
9370400	礦	mine
含有礦產的場所，如礦場、溫泉區、冷泉區等。		
9370401	礦場	mineral field
探礦、採礦及其附屬選礦、煉礦之作業場所。		
礦場安全法第 2 條		
9370402	溫泉區	hot spring area
地下自然湧出的泉水，受地熱作用，流出泉水溫度甚高者稱溫泉，溫泉出現之地區即稱溫泉區。		
溫泉法第 3 條		
9370403	冷泉區	cold spring area
地下自然湧出的泉水，未受地熱作用，流出泉水溫度較低冷清涼者稱冷泉，冷泉出現之地區即稱冷泉區。		
9370900	其他工礦設施	other industrial and mining facilities
其他不屬於房屋、牆垣、生活公共設施及場所、工礦設施、通訊及傳播設施之人工構造物。		
9370901	輸送管	pipeline
輸送工業原料之管線設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9370902	煙囪	chimney
排放燃燒廢氣之高聳柱狀建築。		
9370903	油井、瓦斯井	oil well/ gas well
開採石油或天然氣的設施。		
9370904	油槽	oil tank
貯存油料的設施或建築。		
石油業儲油設備設置管理規則第4條		
9370905	天然氣儲氣設備	gas storage
貯存天然氣的設施或建築。		
天然氣事業法第3條、天然氣事業輸儲設備地理資訊管理系統建置辦法第3條		
9370906	貯存槽	storage tank
貯存工業原料的設施或建築。		
9370908	磚瓦窯	brick kiln
製作和燒製磚瓦的場所設施。		
9380000	通訊及傳播設施	communication and broadcasting facilities
指以有線、無線、衛星或其他電子傳輸設施傳送聲音、影像、文字或數據之建築或設施。		
通訊傳播基本法第2條		
9380100	通訊設施	communication facilities
以電子或電磁波為媒介達到訊息傳輸目的之建築或設施。		
9380101	雷達站	radar station
裝設雷達發射及接收設備，擔任通訊或監測任務之場所。		
9380102	微波中繼站	microwave relay station
接收微波訊號後，使訊號增強再發射到另一處中繼站的設施，藉此將訊號傳輸到遠處，達到遠距離傳播的目的。微波中繼站主要用於長途電話、電視廣播、基地臺及電信業務交換中心相關訊號或資料傳輸。		
9380103	衛星資料接收站	satellite ground receiving station

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
接收並處理人造衛星所探測影像訊號之場所，以接收資源衛星或氣象衛星為主。		
9380104	無線電台	radio station
利用無線電波傳送各種信號之站台或設施。		
9380105	天線	antenna
在無線電通訊過程中，位於發送機端擔任電波發射，及接收機端收取電波的裝置。		
9380200	傳播設施	broadcasting facilities
利用電子傳輸設備達到影音訊息傳播目的之建築或設施。		
9380201	廣播電台	radio station
利用電子傳輸設備對大眾提供聲音訊息廣播服務之場所。		
廣播電視法第 2 條		
9380202	電視電台	television station
利用電子傳輸設備對大眾提供影音訊息傳播服務之場所。		
廣播電視法第 2 條		
9380203	攝影棚	studio
供電視及電影拍攝作業之建築，面積廣大，可在其中搭置布景，安裝多種燈光設備。		
都市計畫媒體事業專用區審議規範第 32 條		
9380900	其他通訊及傳播設施	other communication and broadcasting facilities
其他與通訊傳播設施相關之建築或設施。		
9380901	廣告架	advertisement frame
設立在路邊或郊外作廣告宣傳之棚架。		
9390000	其他人工構造物	other artificial structure
其他不屬於房屋、牆垣、生活公共設施及場所、工礦設施、通訊及傳播設施之人工構造物。		
9390001	界標	landmark
為標示不同屬性或個別權利範圍土地周圍之設施，於實地埋設樁位，作為永久標誌，以明地界並表示境界的標誌。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9390002	廢墟	ruins
荒廢的城郭、市鎮、村落、建築之遺址。		
9390003	靶場	range
供實彈射擊訓練的場所。		
9390004	階梯	steps
山坡路徑、岸邊、建築物等地形(物)前所構築層層高起的臺階狀建築。		
9390005	碉堡	fort
軍事上指用來屯兵防守的建築，多用磚、石、鋼筋混凝土等構築而成之中空防衛性設施，壁上有射口供監視及射擊之用。		
9390006	瞭望台(塔)	lookout post
供人員登臨眺望或監視用之高臺建築。		
9390007	升旗台	flag stand
用於升降國旗的台狀建物，常出現於集合場、操場等之中。		
9390008	回歸線標	mark of tropic of cancer
太陽能夠直射到地表的位置點，將這些點連起來的假想線稱為回歸線，而在回歸線通過的位置上所設立之標誌稱回歸線標。		

四、交通系統

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9400000	交通系統	transportation system
由鐵路、道路、大眾捷運、航空及海運等組成之陸地、水上或空中運輸系統。		
9410000	鐵路	railroad
指以軌道或於軌道上空架設電線，供動力車輛行駛及其有關之設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
鐵路法第 2 條、交通網路資料基本標準第一版		
9410000a	使用中鐵路	railway in use
正常使用中之鐵路。		
9410000b	建築中鐵路	railway under construction
正在施工鋪設中，尚未完成之鐵路。		
9410000c	廢棄中鐵路	railway in disuse
廢棄且尚未拆除之鐵路。		
9410100	臺灣鐵路	Taiwan railway
供作一般運輸旅客、貨物，非為特殊目的之鐵路。此處專指交通部臺灣鐵路管理局所管轄之鐵路。		
鐵路法第 2 條、交通網路資料基本標準第一版		
9410101	臺灣鐵路平面路段	overground Taiwan railway
鋪設於平面的臺灣鐵路路段。		
9410102	臺灣鐵路高架路段	elevated Taiwan railway
利用高架鋪設以跨過城市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之臺灣鐵路路段。		
9410103	臺灣鐵路地下路段	underground Taiwan railway
鋪設在地底下的臺灣鐵路鐵路。		
9410200	高速鐵路	high-speed railway
指經許可其列車營運速度，得超過每小時二百公里之鐵路。		
鐵路行車規則第 2 條、交通網路資料基本標準第一版		
9410201	高速鐵路平面路段	overground high-speed railway
鋪設於平面的高速鐵路路段。		
9410202	高速鐵路高架路段	elevated high-speed railway
利用高架鋪設以跨過城市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之高速鐵路路段。		
9410203	高速鐵路地下路段	underground high-speed railway
鋪設在地底下的高速鐵路路段。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9410300	專用鐵路	exclusive railway
指由各種事業機構所興建專供所營事業本身運輸用之鐵路。		
鐵路法第 2 條、交通網路資料基本標準第一版		
9410301	專用鐵路平面路段	overground exclusive railway
鋪設於平面的專用鐵路路段。		
9410302	專用鐵路高架路段	elevated exclusive railway
利用高架鋪設以跨過城市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之專用鐵路路段。		
9410303	專用鐵路地下路段	underground exclusive railway
鋪設在地底下的專用鐵路路段。		
9410400	其他鐵路	other railway
其他不屬於「臺灣鐵路」、「高速鐵路」、「專用鐵路」之鐵路。		
鐵路法第 2 條		
9410401	其他鐵路平面路段	other overground railway
鋪設於平面的其他鐵路路段。		
9410402	其他鐵路高架路段	other elevated railway
利用高架鋪設以跨過城市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之其他鐵路路段。		
9410403	其他鐵路地下路段	other underground railway
鋪設在地底下的其他鐵路路段。		
9410900	鐵路附屬設施	affiliated facilities of railroad
與鐵路系統有關的各種輔助設備或設施。		
9410901	轉車台	turntable
在火車站軌道上供火車頭轉換方向的設施。		
鐵路修建養護規則第 33 條		
9410902	平交道遮斷器	crossing barrier
(原平交道柵欄) 設於鐵路與公路交叉路段，用以阻斷行人或車輛通過平交道之安全設施。		
鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則第 14 條、道路交通安全規則第 104		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
條		
9410903	鐵路機廠	railway engine terminal
(原鐵路機車廠)鐵路系統之一部分，用以供鐵路機車設備維護、修理之廠房。		
交通部臺灣鐵路管理局組織條例第 16 條		
9410904	高速鐵路機廠	high speed railway engine terminal
高速鐵路系統之一部分，用以供高速鐵路機車設備維護、修理之廠房。		
9420000	道路	road
供各種無軌車輛行駛和行人通行使用之基礎交通系統及設施。		
9420000a	使用中道路	road in use
正常使用中之道路。		
9420000b	建築中道路	road under construction
正在施工鋪設中，尚未完成之道路。		
9420000c	廢棄中道路	road in disuse
廢棄且尚未拆除之道路。		
9420100	國道	national expressway
指聯絡二直轄市(省)以上、重要港口、機場及重要政治、經濟、文化中心之高速公路或快速公路。		
公路法第 2 條、交通網路資料基本標準第一版		
9420101	國道高速公路平面路段	national freeway
指國道中，出入口完全控制，中央分隔雙向行駛，除起迄點外，並與其他道路立體相交，專供汽車行駛之平面公路路段。		
高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
9420102	國道高速公路高架路段	national elevated freeway
指國道中，出入口完全控制，中央分隔雙向行駛，除起迄點外，並與其他道路立體相交，專供汽車行駛之高架公路路段。		
高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
9420103	國道快速公路平面路段	expressway
指除國道高速公路外，其出入口完全或部分控制，中央分隔雙向行駛，除起迄點外，並與主要道路立體相交、次要道路得平面相交，專供汽車行駛之平面公路路段。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
高速公路及快速公路交通管制規則第2條		
9420104	國道快速公路高架路段	national elevated expressway
指除國道高速公路外，其出入口完全或部分控制，中央分隔雙向行駛，除起迄點外，並與主要道路立體相交、次要道路得平面相交，專供汽車行駛之高架公路路段。		
高速公路及快速公路交通管制規則第2條		
9420200	省道	provincial highway
指聯絡二縣（市）以上、直轄市（省）間交通及重要政治、經濟、文化中心之主要道路，包含一般省道及快速公路。		
公路法第2條、交通網路資料基本標準第一版		
9420201	省道平面路段	overground provincial highway
鋪設於平面的省道路段。		
9420202	省道高架路段	elevated provincial highway
利用高架以跨越都市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之省道路段。		
9420203	省道快速公路平面路段	overground provincial expressway
指省道中，其出入口完全或部分控制，中央分隔雙向行駛，除起迄點外，並與主要道路立體相交、次要道路得平面相交，專供汽車行駛之平面路段。		
9420204	省道快速公路高架路段	elevated provincial expressway
指省道中，其出入口完全或部分控制，中央分隔雙向行駛，除起迄點外，並與主要道路立體相交、次要道路得平面相交，專供汽車行駛之高架路段。		
9420300	縣道（市道）	county highway
縣道：指聯絡縣（市）間交通及縣與重要鄉（鎮、市）間之道路。 市道：指聯絡直轄市（縣）間交通及直轄市內重要行政區間之道路。		
公路法第2條、交通網路資料基本標準第一版		
9420301	縣道（市道）平面路段	county highway
鋪設於平面的縣道（市道）路段。		
9420302	縣道（市道）平面路段（鬆路面）	unpaved county highway
路面只經簡易修築，一般鋪以沙、碎石、礦渣等鋪設於平面的縣道（市道）路段。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9420303	縣道(市道)高架路段	elevated county highway
利用高架以跨越都市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之縣道(市道)路段。		
9420400	鄉道(區道)	rural road
鄉道：指聯絡鄉(鎮、市)間交通及鄉(鎮、市)與村、里、原住民部落間之道路。 區道：指聯絡直轄市內各行政區及行政區與各里、原住民部落間之道路。		
公路法第2條、交通網路資料基本標準第一版		
9420401	鄉道(區道)平面路段	rural road
鋪設於平面的鄉道(區道)路段。		
9420402	鄉道(區道)平面路段(鬆路面)	unpaved rural road
路面只經簡易修築，一般鋪以沙、碎石、礦渣等鋪設於平面的鄉道(區道)路段。		
9420403	鄉道(區道)高架路段	elevated rural road
利用高架以跨越都市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之鄉道(區道)路段。		
9420500	專用公路	exclusive highway
指各公私機構申請公路主管機關核准興建，專供其本身運輸之道路。		
公路法第2條、交通網路資料基本標準第一版		
9420501	專用公路平面路段	exclusive highway
鋪設於平面的專用公路路段。		
9420502	專用公路平面路段(鬆路面)	unpaved exclusive highway
路面只經簡易修築，一般鋪以沙、碎石、礦渣等鋪設於平面的專用公路路段。		
9420503	專用公路高架路段	elevated exclusive highway
利用高架以跨越都市人口建築密集地、谷地、窪地或沼澤地等地區之專用公路路段。		
9420600	市區道路	urban road
指都市計畫區域內所有道路；或直轄市及市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路；或中央主管機關核定人口集居區域內所有道路。		
公路法第2條、市區道路條例第2條、交通網路資料基本標準第一版		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9420601	市區道路平面路段	urban road
鋪設於平面之市區道路路段。		
9420602	市區道路高架路段	elevated urban road
利用高架以跨越都市人口建築密集地之市區道路路段。		
9420603	市區快速道路平面路段	urban expressway
指市區道路中，出入口施以完全或部分管制，供穿越都市之通過性交通及都市內通過性交通之主要幹線道路平面路段。		
市區道路及附屬工程設計標準第 2 條		
9420604	市區快速道路高架路段	elevated urban expressway
指市區道路中，出入口施以完全或部分管制，供穿越都市之通過性交通及都市內通過性交通之主要幹線道路高架路段。		
市區道路及附屬工程設計標準第 2 條		
9420700	其他道路	other roads
指不屬於「國道」、「省道」、「縣道（市道）」、「鄉道（區道）」、「專用公路」、「市區道路」等類別之其他道路。		
9420701	小徑	trail
不通車輛，僅供行人行走的道路。		
9420702	小徑(鬆路面)	unpaved trail
指路面只經簡易修築，一般鋪以沙、碎石、礫渣等的小徑。		
9420703	過水路	road on the riverbed
表示河床上有車輛行走軌跡的道路		
9420704	虛擬道路	virtual road
表示因崩塌而中斷之道路，仍應參考既有資料予以合理連貫繪製或註記，因崩塌而搭建之臨時性通行便道。		
9420705	自行車道	cycling routes
不通車輛，僅供自行車使用的道路。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9420900	道路構造物及附屬設施	affiliated facilities of road
與道路系統有關的各種輔助設備或設施。		
9420901	匝道	ramp
指交流道中為加減速車道及主線車道與其他道路間之連接部分。		
高速公路及快速公路交通管制規則第 2 條		
9420902	立體交叉道	grade separation
指供車輛行駛之道路與道路或鐵路，在不同標高互相交叉而過之處，利用高架橋或地道使不同來向的車輛能各自從不同的路線穿叉而過之設施。		
9420903	中央分隔島	traffic island
設置於道路中的島狀實體物，對車輛行人之交通，具有維護安全、規律行進路線等作用。		
9420904	人行陸橋	skywalk
(原行人陸橋)橫跨於公路上方，供行人穿越道路之建築，一般位於都市交通頻繁或郊區設有學校的路段。目的在分離人車的交通空間，確保人車的交通安全與流暢。		
公路附屬設施設置管理要點第 3 條		
9420905	人行地下道	underground passage
(原行人地下道)建築在都市交通頻繁路段的地下通道，供行人穿越道路之用。		
公路附屬設施設置管理要點第 3 條		
9420906	人行道	sidewalk
專供行人通行使用之道路空間。		
公路附屬設施設置管理要點第 3 條		
9430000	大眾捷運	rapid transit line
利用地面、地下或高架設施，使用專用動力車輛，行駛於導引之路線，並以密集班次、大量快速輸送都市及鄰近地區旅客之公共運輸系統。		
大眾捷運第 3 條		
9430000a	使用中大眾捷運	rapid transit in use
正常使用中之大眾捷運。		
9430000b	建築中大眾捷運	rapid transit under construction
正在施工鋪設中，尚未完成之大眾捷運。		
9430000c	廢棄中大眾捷運	rapid transit in disuse

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
廢棄且尚未拆除之大眾捷運。		
9430100	捷運	rapid transit
指具有「完全獨立專用路權」的大眾捷運，即全部路線為獨立專用，不受其他地面交通干擾。 大眾捷運法第3條、交通網路資料基本標準第一版		
9430101	捷運平面路段	overground rapid transit
鋪設於平面之捷運路段。		
9430102	捷運高架路段	elevated rapid transit
(原高架捷運)建築於高架區段之捷運系統。		
9430103	捷運地下路段	underground rapid transit
(原地下捷運)城市交通頻繁之區，建築於地下區段之捷運系統。		
9430200	輕軌捷運	light rapid transit
指荷載重量較傳統鐵路或高運量捷運系統為輕，可彈性具有「完全獨立專用路權」或「非完全獨立專用路權」之大眾捷運。 大眾捷運法第3條		
9430201	輕軌捷運平面路段	light rapid transit
鋪設於平面之輕軌捷運路段。		
9430202	輕軌捷運高架路段	elevated light rapid transit
建築於高架區段之輕軌捷運系統。		
9430203	輕軌捷運地下路段	underground light rapid transit
城市交通頻繁之區，建築於地下區段之輕軌捷運系統。		
9430900	捷運附屬設施	affiliated facilities of rapid transit
與大眾捷運系統有關的各種輔助設備或設施。		
9430901	捷運機廠	rapid transit engine terminal
(原捷運機車廠)捷運系統之一部分，用以供捷運電聯車維護、修理之場所。		
9440000	路工設施	road build facilities

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
與陸上交通運輸工程相關的隧道、橋樑等建築設施。		
9440100	隧道	tunnel
設計給交通或其他用途使用，通常用來穿山越嶺等地形因素阻隔的通道，若施做於地面下則稱作地下隧道。		
9440101	鐵路隧道	railroad tunnel
鐵路穿越天然地形或平面障礙時而開鑿的通道。		
9440102	公路隧道	highway tunnel
公路穿越天然地形或平面障礙時而開鑿的通道。		
9440103	捷運隧道	rapid transit tunnel
大眾捷運穿越天然地形或平面障礙時而開鑿的通道。		
大眾捷運法第 16 條		
9440109	其他隧道	other tunnel
其他不屬於「鐵路」、「公路」及「捷運」通行之隧道。		
9440200	橋樑	bridge
供鐵路、道路、捷運、渠道、管線、行人等跨越河流、山谷、其他交通線路或其他障礙時使用的建築結構。		
9440200a	鐵橋	iron bridge
以鋼結構建築而成的橋樑。		
9440200b	鋼筋混凝土橋	reinforced concrete bridge
以鋼筋混凝土建築而成的橋樑。		
9440200c	磚石橋	masonry bride
以磚塊或石材建築而成的橋樑。		
9440200d	木橋	wood bridge
以木材建築而成的橋樑。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9440201	鐵路橋(吊橋除外)	railroad bridge
專供火車通行之橋樑(不含通車吊橋)。		
9440202	公路橋(吊橋除外)	highway bridge
能供汽車通行之橋樑(不含通車吊橋)。		
9440203	捷運橋	rapid transit bridge
專供捷運通行之橋樑。		
9440204	車行吊橋	suspension bridge for automobile
以大鋼索為主體，用許多鐵條把橋面吊在鋼索上之建築，並可供車輛通行。		
9440205	人行吊橋	suspension bridge for pedestrian
以大鋼索為主體，用許多鐵條把橋面吊在鋼索上之建築，僅能供行人通行。		
9440206	浮橋	floating bridge
以橡皮氣筏、浮筒、板或船等代替橋墩，鋪設橋面浮於水面，供行人車輛通行之橋樑。		
9440207	小橋	footbridge
次要道路跨越小型河流用之小型橋樑，多僅供人通行。		
9440209	其他橋樑	other bridge
其他不屬於「鐵路橋」、「公路橋」、「捷運橋」、「車行吊橋」、「人行吊橋」、「浮橋」、及「小橋」等類別之橋樑。		
9440300	雜項工程	other road build facilities
其他不屬於「隧道」、「橋樑」等類別之路工設施或雜項工程。		
9440301	箱涵	box culvert
排水或灌溉系統於穿越人工構造物，如鐵路或公路下方時之通道，通常由鋼筋混凝土構建，其橫斷面形狀為正方形或矩形。		
9440302	管涵	pipe culvert
排水或灌溉系統於穿越人工構造物，如鐵路或公路下方時之通道，通常由鋼筋混凝土構建，其		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
橫斷面形狀為圓形。		
9440303	擋土牆	retaining wall
為抵擋、防止土石滑移崩塌而建築之人工構造物。通常用磚石或鋼筋混凝土建造。		
9440304	路堤	road dike
建築道路時建築低於道路面之護坡。一般測繪其坡下線位置表示之。		
9440305	路塹	road cutting
建築道路開鑿切割自然地形時，高於路面之一側或兩側，且未作水泥護坡的陡坡，一般測繪其坡上線位置表示之。		
9440306	駁坎	slope protection
建築道路時為穩固路基所施之護坡工程設施，低於路面之一側。		
9440307	橋墩	bridge pier
設於兩端橋台間之墩柱，承載橋梁上部構造及本身載重，由軀體及基礎構成之構造物。		
9450000	機場附屬設施	affiliated facilities of airport
與機場或航運有關的各種輔助設備或設施。		
9450200	(機場)附屬設施	affiliated facilities of airport
與機場或航運有關的各種輔助設備或設施。		
9450201	跑道	runway
機場內供飛機起飛和降落的地面設施，可以是鋪有瀝青或混凝土，或者是弄平的草、泥或碎石之地面。		
9450202	滑行道	taxiway
飛機起飛前和降落後，供其往返跑道、停機坪、裝載區等處緩慢滑行的聯繫通道。		
9450204	停機棚	air shed
有掩蓋供停放飛機用的場所。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9450205	修護廠	plane maintenance plant
機場內供飛機修理保養之廠房。		
9450206	航站大廈	airport main building
航空站之主要大廈，供乘客出境、入境及相關服務之用。		
9450207	管制塔台	airport traffic control tower
航空站內之設施，供飛機起飛、降落等飛航管制之用。		
9460000	港灣附屬設施	affiliated facilities of port
與港灣或海運有關的各種輔助設備或設施。		
9460200	(港灣)附屬設施	affiliated facilities of port
與港灣或海運有關的各種輔助設備或設施。		
9460201	港管所	port control office
為港區及附近海域中船隻安全之監視與管理之場所。		
9460202	防波堤	breakwater
在港口水域外圍，為防禦波浪侵蝕港口水域，維持水面平穩，以便船舶安全停泊和作業的建築，又稱阻浪堤。		
9460203	燈塔	lighthouse
設置在海岸港口、海邊或小島上，對航行船隻提供照明訊號，提供船舶測定方位進行導航避免海難之的建築設施。		
9460204	港燈	harbour light
協助或指引船舶航行及出入港口之設施。		
9460205	錨地	anchorage
指船舶繫錨停泊用的水域，錨地必須具有一定水深，水底土質良好，能避風，附近無障礙物等條件，使船舶停泊時錨具易於著錨，不走錨、不淤錨。		
9460206	浮標	buoy

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
設於港口、航道內，用錨或沉石固定，以標示航道、淺灘、及礙航物的各種形式水面助航標誌。		
9460207	沈船浮	wreck buoy
標示出沈船位置之浮標。		
9460208	消波塊	armor unit
設置於岸邊，用來減少波浪壓力及波浪反射以保護堤岸的塊狀建築，又稱為「防護塊」。		
9490000	其他交通系統	other transportation system
其他不屬於「鐵路」、「道路」、「大眾捷運」、「路工設施」、「機場附屬設施」及「港灣附屬設施」等類別之交通系統。		
9490001	纜車線和索道	cable rollroad/cableway
纜車線是由驅動機帶動鋼絲繩，牽引車廂沿著鋪設在地表並有一定坡度的軌道上運行，用以提昇或下放人員和貨物的運輸設施。多用於礦區、城市或風景遊覽區的交通工具。而供台車移動，以進行人員或貨物運輸之懸吊式之鋼索則稱索道。		
9490003	國道線號符號	national highway symbol
表示國道線號用之專用符號。		
9490004	省道線號符號	provincial highway symbol
表示省道線號用之專用符號。		
9490005	縣道線號符號	county highway symbol
表示縣道線號用之專用符號。		

五、水系

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9500000	水系	water system
指海洋、河流、湖泊、水庫、沼澤等構成的水網系統及其相關地形之總稱。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9510000	河川及附屬設施	affiliated facilities of river
天然或及人為之線狀水路，及其相關地形或附屬設施之總稱。		
9510100	河川	river
天然及人為之線狀水路及其相關地形之總稱，包含水流性質如湍流、瀑布、河川流向等。		
河川管理辦法第 2 條		
9510101	江、河、溪	river/ brook/ stream
江乃大河的通稱，河為水道的通稱，溪即山間的小河流，泛指小河。都是天然水流，由一定區域內的地面水(包括雨水、冰雪融水)及地下水為水源，並經常(或週期性)沿著狹長的水道流動。		
9510102	時令河	intermittent stream
季節性有水的河流。冬季均乾涸，雨季或冰雪融化季節有水流，也有以間歇泉為水源者，雨季或融雪期水位急劇上升。		
9510103	乾河	wadi
在大雨時雖有水，然全年中有水之時甚少之河流，河床中均為沙、礫等地。		
9510105	運河	canal
人工開挖以航運為主的河道。對灌溉、排水、洩洪和發電有重要作用。		
水利法施行細則第 4 條		
9510106	溝渠	trench
水道、凹槽稱溝，人工挖掘的水道稱渠。		
土地法第 2 條、下水道法第 13 條		
9510108	暗溝	underground trench
設在地下上面加蓋的排水溝，用來排放污水之公共下水道設施。		
9510200	河川附屬設施	affiliated facilities of river
與河川有關的各種輔助設備或設施。		
9510201	引水槽	flume
一種人工挖掘的水道渠，藉以輸送水流，常為架空者，位於道路、河流之上方，交叉而過者。一般稱之為渡槽。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9510202	渡口	ford
常年均可航渡，橫過河流之河段。能載渡人、畜的渡口為行人渡口，能載渡汽車的渡口為汽車渡口。		
9510204	水壩	dam
橫互於江河上的擋水建築，用來集水以供農業灌溉、民生給水、水力發電等，亦有防洪及改善航運的功能。		
9510205	洩洪道	spillway
颱風或豪雨期間，發生特殊洪水或災變，危及水庫安全時，防洪運轉，用來放水之設施。		
9510206	水閘	locks
設在河流、渠道中有閘門啟閉，用以調節水位和控制流量的建築。如進水閘、分水閘、節制閘、排洪閘、擋潮閘等。		
水利法第 52 條		
9510207	攔河堰、防砂壩	weir(debris barrie)
「攔河堰」為橫斷河流，攔截水流藉以蓄積河水，提高水位的堤壩式建築。「防砂壩」(原攔沙壩)為建於河中或陸上，用以攔阻上游流水挾帶之石、沙之堤壩式建築，以避免河道淤積。		
河川管理辦法第 6 條		
9510209	漁梯	fish ladder
一種特殊之渠道，建於河流之一側，由一連串上升階梯式之水槽組成，使回溯性魚類，如鮭或鱒等能跨越水壩或攔河堰逆流而上產卵之建築。		
9510300	岸邊工程	bank, coast, or shore construction
為保護海、湖、江、河、溪岸而直接構築於岸坡或置於岸坡之建築工程構造物。		
9510301	堤防	protecting embankment
以泥土、石材或混凝土等建築的結構，用來防止河流氾濫及阻止海水浸灌之設施。		
河川管理辦法第 6 條		
9510302	護岸	revetment
利用混凝土或石塊製作，放置岸邊或港口地帶，作為護岸，防止受水侵蝕衝擊之設施。		
河川管理辦法第 6 條		
9510303	蛇籠	gabion
利用鐵絲編織鐵籠，內放石塊，置於河邊，保護河岸之設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9510304	土坎	embankment
高河岸或高田坎之土地，向下成壁立狀處。		
9510400	河岸、河中地形	river bank
用來描述及區分河岸及河中不同地形的類別		
9510401	石磯	rocky ledge
河或海濱之露岩，三面環水，一面連接陸地謂之。		
9510402	沙洲	sandbar
江、海、河流中由泥沙淤積而成的陸地，稱為沙洲。		
9510403	陡岸	steep bank
為岸邊較陡斜之地段，分有灘陡岸和無灘陡岸。		
9510500	水流性質	running water properties
用來描述及區分不同水流性質的類別。		
9510502	瀑布	falls
指從河谷縱剖面岩坎上傾瀉而下的水流，遠望似布垂落，稱為瀑布。		
9510503	河川流向	flow direction
河川的水流方向。		
9520000	面狀水域	water area
呈面狀之開闊水域，有別於帶狀之河流。		
9520100	湖泊	lake
陸地表面窪地積水形成比較寬廣的水域，常有平均之水量者。按其成因可分構造湖、火口湖、冰川湖、堰塞湖、岩溶湖、瀉湖、牛軛湖、風蝕湖、人工湖等。按鹽度高低又分淡水湖、鹹水湖。		
土地法第2條		
9520200	池塘	pond

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
天然或人力挖掘之集水窪地，供灌溉或蓄水的水池。		
土地法第 2 條		
9520300	乾池	dry pool
一年中無法集水之時甚多，或因破壞未修，久已乾涸之池塘。		
9520400	沼澤	swamp
季節性的濕草地，經常濕潤泥濘或積水。		
9520500	濕地	wetland
開闊、地勢低、且潮濕之地區，常生長較高野草。		
9520600	水庫	reservoir
於山谷、河道或低窪地區，用壩、堤、水閘、堰等工程，建築形成的人工水域，可供飲水、灌溉、防洪、發電等利用。		
水利法施行細則第 5 條		
9520700	蓄水池	cistern
人工挖掘蓄水之小型池塘。		
9520800	潟湖	lagoon
為海灣被沙洲所封閉而演變成的湖泊。		
9530000	海岸	coast
陸地與海的交界處。		
土地法第 2 條、海岸巡防法第 2 條		
9530100	崖岸	cliffy coast
海岸之面海方向為峭崖陡壁，由海蝕作用直接沖蝕或其他成因形成，又稱海崖海岸。		
9530200	海岸線	coast-line
海面與陸地接觸的分界線，其位置隨潮水的漲落而變動，也因海陸分佈的變化而改變。		
9540000	岸濱及水底地質	shore properties
用來描述及區分岸濱及水底不同地質的類別。		
9540100	岸濱地質	shore geology

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
水邊之地表組成物質，有泥、沙、礫石及岩床等。		
9540101	泥濱	mud shore
滿佈泥土之河濱、湖濱或海濱。		
9540102	沙濱	sand shore
滿佈沙粒之河濱、湖濱或海濱。		
9540103	礫濱	gravel shore
滿佈礫石之河濱、湖濱或海濱。		
9540104	岩濱	rock shore
由岩石構成之河濱、湖濱或海濱。		
9540105	珊瑚礁	coral reef
熱帶、副熱帶的海域中，由造礁珊瑚所分泌的石灰性物質和遺骸長期聚積而形成。部分位於海濱，多數珊瑚環礁位在海洋之中。		
9540200	水底地質	water bottom geology
水底之地表組成物質，有泥、沙、礫石及岩床等。		
9540201	泥	mud
水底地表組成物質為淤泥者。		
9540202	沙	sand
水底地表組成物質為沙質者。		
9540203	礫	gravel
水底地表組成物質為礫石者。		
9540204	岩床	rock
水底地表組成物質為裸露岩石者。		
9590000	其他水系	other water system

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
其他不屬於「河川」、「面狀水域」、「海岸」、「岸濱及水底地質」等類別之水系。		
9590001	顯礁	bare rock
海、湖或江河中突出水底的岩石，統稱礁石，位於平均大潮高潮面以上，稱顯礁或明礁。		
9590002	暗礁	reef
海、湖或江河中突出水底的岩石，位於最低低潮面的下方，不易察見，稱暗礁。		
9590005	島嶼	island
指四周被水面所包圍的面積小於大陸的陸地。在狹小的地域集中兩個以上的島嶼，即成「島嶼群」，大規模的島嶼群稱作「群島」或「諸島」，列狀排列的群島即為「列島」。		
9590006	濱外沙洲	sandbar
由波浪從海灘向海運移的沙或粗粒沈積物構成之泥沙淤積陸地。		

六、公共設施管線

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9600000	公共設施管線	public utility network
指電力、電信、自來水、瓦斯、廢棄物、輸油、輸氣、有線電視、路燈、交通號誌或其他經主管機關會商目的事業主管機關認定供公眾使用之管線。		
共同管道法第2條		
9610000	線路	transmission line
輸電線、電信線及其他傳輸訊號線之總稱。		
公共設施管線交換資料標準第一版		
9610100	電力線路	power transmission line
輸送電力之電線設施。		
9610101	輸送線(高壓線)	high voltage transmission
輸送高壓電之電線設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9610102	配電線(電力線)	power line
傳輸一般低壓之配電線設施。		
9610200	電信線路	telecommunication line
輸送有線訊號及其他傳輸訊號之電信線路。		
9620000	管路	pipe line
以鋼、鋁、鐵、或塑膠等其他材料混合製成之，以輸送物質至各處。		
公共設施管線交換資料標準第一版		
9620100	水管	water pipe
供水之管路。		
9620200	油管	oil pipe
輸送油料之管路。		
9620300	瓦斯管	gas pipe
輸送瓦斯之管路。		
9690000	其他公共設施管線	other public utility network
其他供公眾使用之管線及設施。		
9690100	塔、桿、燈柱	tower, pole, light post
架設線路或照明設備用的塔形建築、柱狀物。		
9690101	高壓線塔	high voltage transmission tower
指架設高壓線之鐵架塔。		
9690102	電信塔	telecommunication tower
用以傳輸電信訊號之塔狀建築物。		
9690103	電桿	pole
架設電線之柱狀桿，多以水泥製成，亦稱為電杆、電桿、電線杆。		
電信法第 2 條、電業法第 105 條、公共設施管線交換資料標準第一版		
9690104	路燈	street lamp

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
架設在道路旁，供夜間照明用之設施。		
9690105	電話亭	telephone kiosk
設立於街頭，內裝設有一部公用電話的小屋子。		
9690200	人孔	manhole
下水道之主要附屬設施。通常設置於下水道管徑及坡度改變處，和分支幹管交換，以及下水道的終點等處，用以觀察、維護、檢查、清理及連接管線。為混凝土或磚砌圓筒結構，孔上鑄鐵架及蓋，孔內設鑄鐵踏步，以便人員上下。		
公共設施管線交換資料標準第一版		
9690201	電力人孔	electric manhole
用以觀察、維護、檢查、清理及連接電力管線之設施。		
9690202	電信人孔	communication manhole
用以觀察、維護、檢查、清理及連接電信管線之設施。		
9690203	自來人孔	water manhole
用以觀察、維護、檢查、清理及連接自來水管線之設施。		
9690204	其他人孔	other manhole
不屬於電力、電信及自來水之人孔，歸屬於其他人孔。		
9690300	箱體、設施	cabinet and utility
置於戶外，呈現箱型外觀之電力或電信設施。		
9690301	變壓箱	high voltage transformer
為戶外無常駐人員看守之大型變壓器，其為接受由變電站傳輸之高壓電流並降壓至一般用途電流之電力設施。		
電業法第 105 條、公共設施管線交換資料標準第一版		
9690302	交接箱	cross connection cabinet
串連電信機房之光電信號，經彙集及轉換後，傳送到用戶端或其他機房之電信設施。		
電信事業網路互連管理辦法第 18 條、公路用地使用規則第 16 條、公共設施管線交換資料標準第一版		

七、植被覆蓋及農漁養殖

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9700000	植被覆蓋及農漁畜牧	vegetation, agriculture, fishery and animal husbandry
泛指由不同種類植物覆蓋地表之區域或用以進行農業、漁產養殖及畜牧行為之場所及範圍。		
9710000	樹木	forest
木本植物的通稱。		
9710100	獨立樹	individual tree
指獨立於其他樹木之外，且其外型及尺寸顯著可以辨認之獨立樹木。		
9710200	防風林	wind break forest
為防止強風吹襲而栽植的林地，可達到減少風力吹蝕之效果，常位於海岸地帶或乾燥地區。 海堤管理辦法第 13 條		
9710300	行道樹	sidewalk tree
沿道路、溝渠、土堤兩側排列種植的樹木。 公路法第 32 條、市區道路條例第 3 條		
9710400	針葉林	coniferous forest
由針葉樹木所組成之植物群落，其特徵為樹幹直聳、樹枝短、樹冠圓、樹葉細小呈針狀。		
9710500	闊葉林	broadleaf forest
由闊葉樹木所組成之植物群落，其特徵為葉片寬薄，木質多屬硬木材。		
9710600	針、闊葉混和林	coniferous and broadleaf mixed forest
由混合生長之針葉與闊葉樹所組成之植物聚落。		
9710700	灌木林	shrubbery
莖枝由基部叢生，無明顯主幹，且較矮小的木本植物林地。如茶樹、杜鵑花等。		
9710800	竹林	bamboo
由竹子所組成之植物聚落。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9720000	草地	grassland
指草類生長比較茂盛的地區，如乾旱地區的草原或山地、丘陵地區的草地等。		
9730000	農地	agriculture land
係指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內，供農作使用之土地。		
土地法第 2 條		
9730100	水田	paddy(rice)field
能蓄水並能栽培水稻之田地，大部分位於平原。		
9730200	旱田	dry farm
水田以外，沒有灌溉設施之耕作地。		
旱災災害救助種類及標準第 3 條		
9730300	園、圃	ground used for growing vegetables, flowers or fruits
種植花木果蔬的耕作地。		
9730301	果園	orchard
用於種植水果之耕作地。		
9730302	茶園	tea plantation
用於種植茶樹之耕作地，多分佈於山坡上。		
9730306	圃	nursery garden
指各種花卉、樹苗之栽種園地。		
9730307	溫室	green house
利用玻璃溫室或暖房種植農產品之場所。		
9740000	養殖及畜牧場所	cultivated land
用於水產養殖及畜牧之場所。		
9740100	養殖池	aquaculture
人為控制下繁殖、培育和收穫水生動植物的水池，如魚池，漁塭，養蚵場等。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9740200	畜牧場所	pasture
用於牲畜繁殖、改良或農牧商品生產之場所。		
9740201	牧場	pastureland
牧養馬、牛等牲畜的地方。		
9740202	養雞場	chicken farm
以飼養雞隻為主的場所。		
9740203	養豬場	pig farm
以飼養豬隻為主的場所。		
9740204	其他畜牧場所	other pasture
提供畜牧用途，但非屬牧場、養雞場及養豬場之場所，可用以畜養其他種類之家禽與家畜。		
9790000	其他植被覆蓋及農漁畜牧	other vegetation, agriculture, fishery and animal husbandry
其他不屬於「樹木」、「草地」、「農地」、及「養殖及畜牧場所」等分類之相關類別。		
9790100	裸露地	barren land
無植被或其他物覆蓋，露出土表之地。		
9790101	伐跡地	fell trace land
林木砍伐後尚未造林之山野。		
9790102	荒地	waste land
指貧瘠荒廢之土地。		
9790103	空地	vacant land
指目前未加利用或農舍前整平供曝曬用之土地。		
9790200	地界	boundary
用以區分不同植被覆蓋及農漁畜牧範圍之界線。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9790201	地類界	landuse boundary
區分土地利用類別之界線，尤指栽植植物之界線。		
9790202	田埂	ridge way
田間小路或土堤，供人行走及區劃田界。		
9790300	鹽田	salt pans
在海濱地區，引海水入內，曬製食鹽之田地。		

八、地貌

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9800000	地貌	landform
地表山脈、平原、溪谷、丘壑等之起伏狀態，包括經崩裂、浸蝕、風化等作用後之小地形。		
9810000	高程起伏	relief
以某一基準面為起算面之地面高低的情形。		
9810100	等高線	contour
地表上高程相等各點所連成之曲線，垂直投影於同一基準面上，藉以顯示該地之地貌者，稱為等高線。亦可依固定之高程間隔而繪製不同高程之等高線。		
9810101	計曲線	index contour
為便於讀圖，自基準面起，將每逢五倍數之首曲線加粗繪畫，並且加註高程之等高線，首曲線定義見 9810102。		
9810102	首曲線	intermediate contour
依規定等高距所繪畫，以連續之細曲線表示之等高線。而所謂等高距乃相鄰兩條等高線之高程差，其值常依地形圖之比例尺而定。		
9810103	間曲線	supplementary contour

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
在地勢平坦，或地形變化複雜處，首曲線不足以表示地貌的變化時，首曲線間相距等高距一半之高程處，插繪細長虛線之等高線。間曲線在需要之地點插入，不必閉合。		
9810104	助曲線	auxiliary contour
若地勢過於平坦，間曲線仍不足以表示地貌時，可在等高距的四分之一處，即間曲線與首曲線之間，再插入細短虛線之等高線，稱為助曲線。助曲線亦如間曲線，僅於需要處加繪之，不必閉合。		
9810200	獨立標高點	spot elevation
選擇地圖上重要地形點如山頂、鞍部，或平地等高線稀少之處，加註該地點之高程值，稱為獨立標高點。		
9810201	一般標高點	general spot elevation
位於真實地形上之獨立標高點。		
9810202	特殊標高點	special spot elevation
位於真實地形之外(如橋梁、高架道路等)之獨立標高點。		
9810300	等深線	depth contour
水面下相同深度之連線，用以表示海洋、河流、湖泊等水域底部之起伏狀態。海圖上之等深線，是從最低潮水面起算，依據國際海測組織規定，其主要等深線應有 2、5、10、20、30、50、100、200 公尺線等。		
9810301	等深線計曲線	index depth contour
為便於讀圖，自基準面起，將每逢五倍數之等深首曲線加粗繪畫，並且加註水深之等深線，等深首曲線定義見 9810302。		
9810302	等深線首曲線	intermediate depth contour
依規定等深距所繪畫，以連續之細曲線表示之等深線。而所謂等深距乃相鄰兩條等深線之水深差，其值常依地形圖之比例尺而定。		
9810303	等深線間曲線	supplementary depth contour
在水底地表平坦，或地形變化複雜處，等深首曲線不足以表示水底地形的變化時，等深首曲線間相距等深距一半之水深處，插繪細長虛線之等深線。等深間曲線在需要之地點插入，不必閉合。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9810304	等深線助曲線	auxiliary depth contour
若水底地表過於平坦，等深間曲線仍不足以表示地貌時，可在等深距的四分之一處，即等深間曲線與等深首曲線之間，再插入細短虛線之等高線，稱為等深助曲線。等深助曲線亦如等深間曲線，僅於需要處加繪之，不必閉合。		
9810400	水深點	sounding point
用以表示海域中不同位置之深度的點位。		
9810500	數值地形模型	digital terrain model
以數值方式呈現三維空間地形起伏變化之資料。		
9820000	諸地貌	various landform
描述各種自然地貌的類別。		
9820100	起伏地	relief land
一般地表經崩裂、浸蝕、風化等作用後遺留之凸起或凹下之小地形，為與一般之等高線區別，須加符號表示之。		
9820101	凹地	depression
自地表局部下凹之窪地，為封閉之地形。		
9820102	土墩、台地、小丘	mound/terrace/hillock
土墩：凡天然或人造之四面隆起頂部近於平坦之小地形。 台地：呈階梯狀逐段降起之地形，每段地面甚平坦。 小丘：隆起於平地之小地形，邊緣坡度不若土墩之平直陡峻。		
9820103	斷崖	cliff
地層發生斷層之後，位居上方的岩塊對位居下方的岩塊所形成陡削的崖，稱為斷崖。台灣蘇澳、花蓮間的清水斷崖為一大斷崖，崖頂最高處高達二千公尺。		
9820200	崩、蝕、風化	collapse, erode, and weathering
一般地表因外在環境所造成的崩解、侵蝕、或風化等現象		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9820201	雨裂	ravine
傾斜徐緩之高地，由於長期受到雨水沖刷，而成溝狀凹地，兩側傾斜頗急，溝底亦頗深。		
9820202	流土	gully
為局部之小雨裂，僅各為段落而不相連續者。		
9820203	崩土	colluvial
土質疏鬆之斜面，因風雨剝蝕、地震或其他力量而崩潰的土層，常形成陡峻坡面。		
9820204	惡地	badland
在泥岩區，如果地面逕流甚速，常造成嚴重的坡面侵蝕，構成坡度甚陡且崎嶇不平的地面，稱為惡地。表土無法形成，草木難生。台灣南部的月世界即為此種地形。		
9820205	崩塌地	landslide
表示水利用地以外之裸露地，包括落石、翻覆、滑動、側滑、流動等五類，涵蓋坍方、山崩、崩塌等土地。		
9820300	岩床(陸域)	sill
整合侵入圍岩之中的扁平狀深成岩體。		
9820301	獨立岩	individual rock
圖上能依比例尺表示的各種形狀的聳立巨石。		
9820302	散岩	scattered rock
散布於地面之岩石群。		
9820303	露岩	rocky outcropping
四周有表土而部分裸露於地面上之岩石。		
9820400	沙丘	sand dune
風力搬運沙粒堆積而成的沙質丘陵或沙堆，是一種風積地形。常見於湖邊、河岸或海岸地帶。新竹沿海及嘉南沿海的沙洲上，均有沙丘堆積。		
9820500	洞穴	cave

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
山壁天然形成或人工鑿成之洞窟，此僅指其洞口處。		
9820600	火山	volcano
地殼內部岩漿噴出堆積而成的山體，分死火山、活火山及休眠火山三種。典型之火山外形為錐狀，稱火山錐，錐頂有圓形火山口，口下有通道與地殼深處岩漿相連，作為內部物質噴出之管道。		
9890000	其他地貌	other landform
其他不屬於「高低起伏」及「諸地貌」類別之地貌。		
9890100	泥火山	mud volcano
地表淺層若富含地熱氣或瓦斯，由地下外噴，將地下泥漿攜帶噴出，在噴出四周堆積形成低小的錐狀丘。此類泥土高度由數十公尺至數公尺不等，也有向下窪陷的，所佔範圍亦小。台灣南部台南與高雄縣境內均有泥火山分布。		

九、地標

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9900000	地標	landmark
具備特殊功能、歷史意義、審美意趣或地理特色之地物，可於民眾現實中形成認知，並提供行為之參考。		
9910000	政府機關及單位	government agencies and offices
行使國家行政權力的機關，是國家機構的重要組成部分。		
9910100	總統府	presidential office
總統及其幕僚之辦公處所。		
中華民國總統府組織法第 1 條		
9910200	中央政府機關	central government agency
指行政院、立法院、司法院、監察院、考試院等中央政府一級機關。		
中央行政機關組織基準法第 38 條、中央政府機關總員額法第 1 條		
9910300	中央政府所屬機關	subordinate office of central government agency
指中央政府一級機關所屬各級機關之辦公處所。		
中央政府機關總員額法第 2 條		
9990301	監獄、看守所	prison, detaining house
監獄為對重大犯罪判刑者處以監禁之場所。看守所為審判過程中，為防止刑事犯脫逃、串供、偽合證據而羈押被告的場所。		
9910400	地方立法機關	local administrative organization
由地方人民直接選出之代表議事的處所，民意代表依據人民的意願(民意)制定法律、政策、以及審核監督行政機關的工作績效。		
地方制度法第 5 條、地方立法機關組織準則第 2 條		
9910401	直轄市議會	council of the special municipality
直轄市議員議事的處所。		
地方制度法第 5 條、地方立法機關組織準則第 2 條		
9910402	縣(市)議會	county/city council
縣議員之議事處所。		
地方制度法第 5 條、地方立法機關組織準則第 2 條		
9910403	鄉(鎮、市)民代表會	township/city council
鄉、鎮、縣轄市市民代表之議事處所。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
地方制度法第 5 條、地方立法機關組織準則第 2 條		
9910500	地方行政機關	local legislature organization
指直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所及其所屬機關之辦公處所。		
地方行政機關組織準則第 1 條		
9910501	省政府	provincial government
省政府首長及其幕僚之辦公處所。		
地方制度法第 5 條		
9910502	省諮議會	provincial consultative council
省議員議事及辦公之處所。		
地方制度法第 5 條、臺灣省諮議會組織規程第 3 條		
9910503	直轄市政府	government of the special municipality
直轄市首長及其幕僚辦公處所。		
地方制度法第 5 條		
9910504	縣（市）政府	county/city government
縣長、省轄市首長及其幕僚之辦公處所。		
地方制度法第 5 條		
9910505	鄉（鎮、市）公所	township/city office
鄉（鎮、市）主管及僚屬辦公的辦公處所。		
地方制度法第 5 條		
9910506	區公所	district office
省轄市區主管及僚屬辦公的辦公處所。		
地方制度法第 5 條		
9910507	村（里）辦公處	village office
村長或里長辦公場所。		
地方制度法第 5 條		
9910600	直轄市、縣（市）政府所屬單位	subordinate office of municipality and county/city government
指依據地方制度法，屬直轄市、縣（市）政府所屬的各級機關或單位。		
地方制度法第 62 條		
9910601	戶政事務所	household registration office
提供轄區民眾辦理戶籍相關事項的場所。		
戶籍法第 1 條		
9910602	地政事務所	land office

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
提供轄區民眾辦理地籍相關事項的場所。		
地籍清理條例第 2 條		
9910603	警察局、分駐所、派出所	police station, police substation
提供轄區人民安全保護與治安之警察辦公處所。分局下之地區性單位為分駐所。		
警察法第 8 條		
9910604	消防局	fire station
設置消防人員及設施之機構。		
消防法施行細則第 2 條		
9910605	稅捐稽徵處	revenue service office
提供轄區民眾辦理稅務相關事項的場所。		
契稅條例第 29 條		
9910609	其他直轄市、縣(市)政府所屬單位	other subordinate office of municipality and county/city government
其他不屬於「戶政」、「地政」、「警察局」、「消防局」、「稅捐」等事務之直轄市、縣(市)政府所屬單位。		
9910700	軍事機關	military organization
軍事性質之機關，因具機密性，一般地形圖常僅繪出其範圍線。		
9920000	文教機關及場所	cultural and educational organization or sites
提供教育訓練或提升文化素養之機關或場所，包括各級公私立學校及各類文化展覽場所。		
9920100	學校及訓練機構	schools and training organizations
各級別學校及不同種類訓練機構之統稱。		
9920101	大專院校	university or college
大學、獨立學院、專科學校等院校之校區。		
9920102	中學	high school
初級中學、高級中學、完全中學及高級職業學校之統稱。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9920103	小學	elementary school
公私立小學之統稱。		
9920104	職訓中心	vocational training center
由政府機關或財團法人設立之職業訓練機構。		
9920105	幼兒園	kindergarten
提供兩歲至學齡前兒童接受教育之場所。		
9920106	特殊學校	special education school
為身心障礙學生及其教師與家長提供專業服務協助身心障礙學生學習及生活輔導之教育單位。		
9920200	陳列及展覽場所	exhibition facility
用以提供具有價值物件、文件與資料陳列及展覽之場所，例如圖書館、博物館等。		
9920201	圖書館	library
將各種圖書、資料加以蒐集、組織、保存，供群眾閱覽參考的場所。前項圖書資訊，指圖書、期刊、報紙、視聽資料、電子媒體等出版品及網路資源。		
9920202	博物館	museum
永久性保存並研究動、植、礦物或其他一切天然、人造物品，陳列供人觀覽的場所。依其內容可分為藝術、歷史、科技等不同性質的博物館。		
9920203	資料及陳列館	exhibition hall
指各種文獻資料的陳列場所。		
9920204	文化中心	cultural center
由政府成立，名稱中包括「文化中心」之文化機構，提供當地居民從事閱覽、娛樂、休閒及集會之場所。		
9920205	社教館	institute of social education
提供民眾從事各種社會教育活動的場所。		
9920300	研究機構	research institution

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
專業研究人員進行理論、技術與實驗研究之機關或法人組織。		
9930000	醫療社福及殯葬設施	medical, social welfare organization, and funeral facilities
提供醫療照護、社會福利、出殯及喪事服務之機構場所。		
9930100	醫療及社會福利機構	medical and social welfare organizations
提供醫療照護及社會福利之機構的統稱。		
9930101	醫院	hospital
將醫師、藥劑、護理及醫事技術人員予以組合分工，使有效運用醫療設備，以收容病人，施以診斷醫療與護理功能的地方。		
9930102	衛生所、健康服務中心	health office
地方基層行政單位如鄉、鎮、區公所等所屬之醫療機構，以衛生保健為其主要任務。		
9930103	孤兒院、育幼院	orphanage
收養孤苦無依兒童的慈善福利機構。		
9930104	養老院、安養中心	beadhouse
收養孤苦無依老人的慈善福利機構。		
9930200	殯葬設施	funeral facilities
指公墓、殯儀館、禮廳及靈堂、火化場及骨灰（骸）存放設施。		
殯葬管理條例第2條第1款		
9930201	殯儀館	funeral parlor
指醫院以外，供屍體處理及舉行殮、殯、奠、祭儀式之設施。		
殯葬管理條例第2條第3款		
9930202	火化場	crematory
指供火化屍體或骨骸之場所。		
殯葬管理條例第2條第5款		
9930203	靈（納）骨堂（塔）	columbarium
指供存放骨灰（骸）之納骨堂（塔）、納骨牆或其他形式之存放設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
殯葬管理條例第 2 條第 6 款		
9940000	公共及紀念場所	public memorial site
提供民眾公共休閒的機構或場所，以及具紀念性的場所。		
9940100	休閒設施	recreation facilities
提供民眾健康愉悅生活之建築設施。		
9940101	劇院	theater
供戲劇表演、演奏樂曲及放映電影的場所。		
9940102	音樂廳	concert hall
供演奏樂曲及演唱會等音樂演出之場所。		
9940103	活動中心	activity center
指政府機關或學校興建之可提供大眾休閒、娛樂、運動或集會等使用之活動場所。		
9940104	風景名勝區	scenic spot
風光明媚或景觀特殊旅客常往遊覽的地區。		
9940105	公園	park
由政府設置，供美化環境、民眾休閒遊樂之場所，並依其種類命名。		
9940106	遊樂園(場)	amusement park
提供各種遊戲玩樂設施，供民眾休閒遊樂之場所。		
9940107	露天劇場、音樂台	open concert stage
設在露天，供戲劇表演、演奏樂曲、放映電影之場所。		
9940108	動物園	zoo
飼養各種動物，供觀賞、研究、或教育用的場所。		
9940109	植物園	arboretum
種植各種樹木以供研究或觀賞的場所。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9940200	健康設施	healthy facilities
提供民眾發展並維持健康生活之建築設施，包括體育館、體育場、游泳池及海水浴場等。		
9940201	體育館	gymnasium
供室內體育活動、運動教學、訓練與競賽用之建築物。包括提供綜合運動設施之運動中心。		
9940202	體育場	stadium
露天設施供體育運動及競賽，並為大量觀眾提供成排座位的四周圍住的寬敞場地。		
9940203	游泳池	swimming pool
供游泳運動之專門建築。分室內與室外游泳池兩種，有些泳池可供比賽或作跳水與水球運動之用。		
9940204	海水浴場	swimming beach
設在海邊供公眾游泳或進行海上活動之場所，多具有質地良好之廣闊海灘及較淺之海水。		
9940300	古蹟及紀念性場所	historical monument and memorial site
古蹟為依文化資產保護法，由政府指定、公告之古建築物、傳統聚落、古市街、考古遺址及其他歷史文化遺蹟。紀念性場所為因紀念特別之人或事而興建之建築物。		
9940301	古蹟	historical monument
古蹟為依文化資產保護法，由政府指定、公告之古建築物、傳統聚落、古市街、考古遺址及其他歷史文化遺蹟。		
9940302	紀念性場所	memorial architecture
為紀念偉大人物、先烈靈位、國家元首或名人而興建之建築物，例如台北市國父紀念館。		
9940400	碑、塔、像	stele, tower, statue
碑：刻上文字或圖案的石塊，豎立起來作為標誌，或紀念之用。		
塔：形高頂尖的建築物，築於佛寺內用以藏舍利和經卷等。源出於印度。層數多為單數，用木、磚、石等材料建成。		
像：人物的雕塑。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9940401	紀念碑	monument
紀念某重大事件或有特殊貢獻的人物而立的石碑。		
9940402	紀念塔	memorial tower
紀念某項歷史事蹟而建之塔形建築物。		
9940403	紀念像	memorial statue
紀念某歷史人物而立之塑像。		
9940404	牌坊	honorific arch
為表彰、紀念人物或景觀而興建之建築物，常為一孔或多孔之矩形或拱形門洞式建築。		
9940405	牌樓	celebration arch
為慶典而搭建的拱門建築，以竹木彩帛搭建而成。		
9940500	天文及氣象機關	Astronomical and Meteorological Organization
進行天文氣象觀測及資料分析之機構。		
9940501	天文台	astronomical observatory
從事天體觀測、天文研究、觀察天文氣候及天文學理論研究的場所，亦稱觀象台。		
9940502	氣象台、測候所	meteorological observatory, weather station
氣象台：觀測氣候、氣象要素，如風、雨、寒、暑、地震等的場所。		
測候所：觀測氣象資料如氣溫、濕度、氣壓、降水量、風力、風向等之場所。		
9950000	生活機能設施及機構	facilities and organizations for supporting functions of life
提供與生活機能有關之購物、電力、電信、郵政及金融服務之設施或機關。		
9950100	購物場所	shopping facilities
集各類商品於一處，依其類別分部售賣的商店。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9950101	市場	market
各種商品集中銷售、買賣的場所。		
9950102	地下街	underground market-place
修建在大城市繁華的商業街下或客流集散量較大的車站廣場下，由許多商店、人行通道和廣場等組成的綜合性地下建築。		
9950103	大賣場	economy store
可以讓顧客一次購足所需物品的商店，在這裡顧客可以找到各種產品品類的商品。		
9950104	連鎖便利商店	convenience chain stores
提供便利性商品如速食品、飲料、日常用品及服務性商品以滿足顧客即刻所需，而以連鎖形態經營之商店。		
9950105	百貨公司	department Store
集各類商品於一處，依其類別分部售賣的商店。較一般商店或百貨店規模大、貨品多。		
9950200	郵政、電信及電力機構	post, telecommunication office, and power company
辦理郵政、電信、及電力相關事務的機構或場所。		
9950201	郵局	post office
辦理郵政業務供郵寄函件包裹，一般兼具匯兌及儲金業務之機構。		
9950202	電信公司服務處	telecommunication office
提供電話、電報事務之機構。		
9950203	電力公司服務處	power company service
電力公司設在各地提供營業服務及維護修理電線網路的機構。		
9950300	金融機構	financial institutions
是指從事金融服務業有關的金融中介機構，為金融體系的一部分，金融服務業包括銀行、證券、保險、信托、基金等行業，與此相應，金融中介機構也包括銀行、證券公司、保險公司、信托投資公司和基金管理公司等。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9960000	交通運輸設施	transportation facilities
運用交通工具，將人、或貨物從一個地方運送到另一個地方的相關建築設施。		
9960100	車站	railroad or bus station
供各類陸上交通工具停靠，藉以運送或轉運乘客及貨物之建築。		
9960101	火車站	railway station
供火車停靠，藉以運送或轉運乘客及貨物之建築。		
9960102	汽車站	bus station
供汽車停靠，藉以運送或轉運乘客之建築。		
9960103	捷運車站	rapid transit station
捷運路線中允許旅客上下車之場所。		
9960104	高速鐵路車站	high speed rail station
高速鐵路路線中允許旅客上下車之場所。		
9960200	道路附屬設施	other transportation facilities
與道路系統相關之地標及附屬設施。		
9960201	交流道	interchange
指高速公路間或與一般公路連繫的通路。		
9960202	收費站	toll station
在公路、橋樑等之上，設立攔閘，收取車輛通行費用之建築物。		
9960203	加油站	gas station
供汽車、機車添加燃料的地方。		
9960204	停車場	parking area
集中停放車輛的場地。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9960204a	地面	parking lot
供集中停放車輛的地面露天場地。		
9960204b	地下	underground parking lot
專供集中停放汽車之地下建築。		
9960204c	立體	parking lot building
專供集中停放汽車之多層立體建築。		
9960205	服務區、休息站	service area, rest area
設置於快速道路或國道旁供道路使用人休憩之場所。		
9960206	停車場出入口	exits of parking area
供車輛出入停車場的地方。		
9960300	機場	airport
專供飛機起降和停放之場地與設施的總稱。		
9960301	陸上機場	airfield
位於陸地上，提供飛機起降、停放、上下旅客、裝卸行李貨物及保障飛行活動之場所及相關設施。		
9960302	水上機場(位)	anchorage for sea-planes
在廣闊的水域內供水上飛機起飛和降落的地點。		
9960400	港灣	harbor
具有一定的水域和陸域面積及設備條件，供船舶安全進出、停泊和避風，進行貨物或旅客的轉載作業和船舶修理、供應燃料或其他物資的場所。		
土地法第2條		
9960401	商港	commercial port
供客貨運輸的商業性港口。按其性質可分為綜合性商港，及專業性商港。按其在水運系統中的地位 and 作用，可分為國際性商港和地區性商港。		
9960402	漁港	fishing port

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
供漁船停泊、裝卸漁貨、進行補給、修理、避風等漁業生產活動之沿海專用港。		
9960403	工礦港	industrial and mining port
專供工業或礦業之原料、成品運送之港口。		
9960404	軍港	naval port
指供軍用艦艇專用的港口。有供艦艇停泊、補給、修理等設備，以及各種防禦設施。		
9960500	碼頭	dock
供船舶停靠、貨物裝卸和旅客上下用的水工建築物。廣義地說還包括倉庫、堆場、候船廳、裝卸設備和鐵路、道路等設施。		
9960501	渡船碼頭	ferry dock
建築於河岸定點間設立之小型碼頭，以供運輸人員、貨物，或車輛上下渡船之用。		
9960502	湖濱碼頭	pier beside the lake
建築於湖濱之碼頭，供航行湖中之船隻以供運輸人員、貨物，或車輛上下渡船之用。		
9960503	海濱碼頭	wharf
建築於海邊之碼頭，供航行海中之船隻運輸人員、貨物，或車輛上下渡船之用，為港口的主要組成部分。		
9970000	宗教場所	religious place
提供宗教舉行儀式或聚會之場所。		
9970100	教堂、寺廟及宗祠	church, temple and clan shrine
提供宗教舉行儀式或聚會之場所，包含教堂、寺廟、回教寺、道場等。		
9970101	教堂	church
一般特指西方宗教，包括天主教、基督教、新教等教徒集會傳教與舉行宗教儀式的場所。		
9970102	寺廟	temple
供奉神像、典藏經書、供信徒朝拜的場所。此泛指佛、儒、道教等寺、廟、庵、觀、院、道場等。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9970103	回教寺	mosque
為回教徒膜拜的場所，又稱清真寺。		
9970104	宗祠	clan shrine
供奉先人牌位，供族人祭祀祖先、集會議事的場所。		
9970105	道場、聚會所	religious meeting house
非屬教堂、寺廟、回教寺及宗祠之宗教性聚會場所。		
9980000	工業設施廠房	industrial factory
因工業發展而興建之設施或廠房。		
9980100	工廠	factory
因工業發展而興建之廠房。		
9980200	發電廠	power plant
將其他形式的能源轉化為電能的建築設施。		
9980201	水力發電廠	hydro power plant
藉水力落差之動力轉動發電機以發電的發電廠。		
9980202	火力發電廠	thermal power plant
使用石油、煤炭、天然瓦斯等燃料，以其所產生的熱能轉變為電能的發電廠。		
9980203	核能發電廠	nuclear power plant
藉核子反應產生之動力以發電的發電廠。		
9980204	風力發電廠	wind power plant
以風力進行發電之廠房或設施。		
9980205	太陽能發電廠	sun energy power plant
以太陽能進行發電之廠房或設施。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9980300	造船廠	shipbuilding yard
從事建造及修理船隻的工廠。包括建造船體用的船臺、船塢及艤裝工廠、碼頭等相關設施。		
9980400	自來水廠	waterworks
供應自來水的工廠，包括濾水池、加壓房等設施。		
9990000	其他地標	other landmark
無法歸類之其他地標		
9990001	水文站	hydrological station
測量水位流速、流量、及含沙量之觀測工作站。		
9990004	外國使領館及駐華辦事處	embassy, consulate
外國使節辦公的處所。		
9990005	地震測站	earthquake monitoring station
擺設地震儀偵測地震、收集觀測地震歷史資料的工作站。		
9990006	監測站	monitoring station
測定環境中各種污染物濃度及氣象條件之設施，包括空氣品質、噪音及水質等監測站。		
公共設施管線交換資料標準第一版		
9990007	山名註記	mountation notation
於圖上註記山名的位置。		

十、圖幅整飾及註記

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9000000	圖幅整飾及註記	marginal data
圖幅整飾為圖廓內、外部各種有助於用圖資料之種類及位置。註記為標示地形資料及圖廓外資料之文、數字說明。		
9010000	圖廓、方格線及經緯線	map border, grid, longitude and latitude line
地圖上指示地圖範圍、方格線、及經緯線之位置及註記。		
9010100	圖廓及註記	map border and notation
地形圖上指示地圖範圍的邊界線及註記。		
9010101	圖廓	map border
地形圖上指示地圖範圍的邊界線。		
9010102	圖廓註記	map border annotation
指示圖廓在坐標系中之位置，於圖廓四隅標示之。		
9010200	方格線及註記	grid line and notation
地形圖上依地圖投影坐標系所繪出之網路線及註記		
9010201	方格線	grid line
地形圖上依地圖投影坐標系所繪出之網路線，與坐標軸平行，其坐標值常為整數，其間隔視地圖比例尺而定。		
9010202	方格線註記	grid annotation
標示於圖廓外側方格線之坐標值，縱坐標值標示於圖廓線兩側，橫坐標值標示於圖廓線上下方。		
9010300	經緯線及註記	longitude and latitude line annotation
標示地形圖上地理坐標之網格及註記。		
9010301	經緯線	longitude and latitude line

	中文名詞	英文名詞
	定義	
	來源或依據	
	標示地形圖上地理坐標之網格。	
9010302	經緯線註記	longitude and latitude line annotation
	標示經緯線上之經緯度值。	
9020000	圖廓外整飾	marginal data outside the map border
	地形圖圖廓外的註記，包含圖名、圖號、參考基準、略圖、測製說明等。	
9020100	圖名、圖號	sheet name and number
	標示地形圖的名稱及圖號。	
9020101	圖名	sheet name
	圖之名稱，亦稱標題(title)。	
9020102	圖號	sheet number
	每幅地形圖幅之編號，其作用是便於系列地圖之儲存與檢索。	
9020200	參考基準	reference datum
	標示地形圖測繪的的參考基準。	
9020201	比例尺	scale
	標示地形圖測繪比例尺的位置，比例尺為圖上距離與實地距離之比值。	
9020202	高程系統	vertical datum
	標示地形圖測繪的的高程參考基準。	
9020203	坐標系統	coordinates system
	標示地形圖測繪的的坐標參考基準。將正球體或橢球面上之經緯度經過地圖投影轉換成平面上相應之直角座標系統稱之，為一平面直角坐標系，依其投影之方法而有不同系統。	
9020205	等高線間隔	contour interval
	地形圖上相鄰兩條等高線間之高程差，又稱等高距，其值隨地形圖之比例尺、地面坡度及用圖	

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
目的而有所不同。		
9020300	接合表、偏角圖及其他圖	other diagrams
標示地形圖測繪的相關圖表。		
9020301	圖幅接合表	adjoining sheets diagram
表示本幅圖與其四鄰圖之關係位置。接合表為一井字形方格，中央註記本幅圖之圖名圖號，四鄰之八幅圖各註其對應之圖名圖號。		
9020302	行政界線略圖	index to administrative boundaries
標示圖幅內行政界線之略圖。		
9020303	圖料表	coverage diagram
本幅地形圖各部分測繪之歷史資料，包含其測製方法(如地測、航測、縮編等)與測製時間，小比例尺地圖一幅圖上不同部分可能為不同來源。通常圖料尚包含精度之描述。		
9020304	偏角圖	declination data
表示地形圖上之正北、磁北與方格北之關係圖，並註明彼此間之夾角。		
9020400	測製說明	mapping description
地形圖測繪說明。		
9020401	測製時間	surveying and mapping date
地形圖測繪完成之時間。		
9020402	主管機關	competent authority
地形圖測繪之主要管理單位。		
9020403	主辦機關	sponsor agency
地形圖測繪之主要辦理單位。		
9020404	測製機關	surveying and mapping organization
地形圖測製之主要執行單位。		

	中文名詞	英文名詞
定義		
來源或依據		
9030000	地名及註記	place name and notation
地圖中，地形（物）的名稱及註記。		
9030100	中文地名	Chinese place name
以中文表示之地名，包括行政區劃地名與地方習俗地名二者。地名具有一般名詞的語音、詞形及意義三個要素，和固定的地理位置的特性。		
9030200	英文地名	English place name
以英文表示之地名，早期 1/25000 地形圖上係中、英文地名並列，現除特定之地名外均不註英文名稱。		
9030300	中文註記	Chinese annotation
以中文加註之地形(物)名稱。		
9030400	英文註記	English annotation
以英文加註之地形(物)名稱。		
9040000	圖例	legend
位於基本圖左下角，用以說明圖幅內圖形符號代表地形(物)之意義，以使用圖者參考辨識。		

肆、地形資料分類架構 UML

一、測量控制點




圖 4-1、測量控制點

二、界線




圖 4-2、界線

三、人工構造物




圖 4-3、人工構造物-1




圖 4-4、人工構造物-2

四、交通系統




圖 4-5、交通系統-1




圖 4-6、交通系統-2

五、水系




圖 4-7、水系

六、公共設施管線




圖 4-8、公共設施管線

七、 植被覆蓋及農漁養殖




圖 4-9、植被覆蓋及農漁養殖

八、地貌




圖 4-10、地貌

九、地標




圖 4-11、地標-1




圖 4-12、地標-2




圖 4-13、地標-3

十、圖幅整飾及註記




圖 4-14